2017년도 문화재위원회

제2차 건축문화재분과위원회 회의록

▣ 회의일시 : 2017. 2. 16(목), 14:00 ~ 18:00

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

▣ 출석위원 : 박경립, 김봉렬, 남해경, 이재인, 정명섭,
정은우, 홍승재 (이상 7명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	안동 운흥동 오층전탑 주변 공동주택 신축(재심의)	공개
2	문경 내화리 삼층석탑 주변 입목벌채 및 운재로 개설(재심의)	공개
3	아산 읍내동 당간지주 주변 근린생활시설 신축(226-1, 2차)	공개
4	아산 읍내동 당간지주 주변 근린생활시설 신축(227-1, 2차)	공개
5	당진 안국사지 석조여래삼존입상 주변 법당 신축(2차)	공개
6	사천 홍사리 매향비 주변 축사 신축	공개
7	대구 동화사 대웅전 주변 팔공산 내 생태통로 조성공사(2차)	공개
8	울주 간월사지 석조여래좌상 주변 단독주택 신축	공개
9	강릉향교 대성전 주변 오피스텔 신축	공개
10	홍천 희망리 삼층석탑 주변 주상복합아파트 신축	공개
11	영동 영국사 삼층석탑 주변 산신각 건립 및 대웅전 석축기단 정비 등(재심의)	공개
12	단양 향산리 삼층석탑 주변 관광농원 조성(허가사항 변경)	공개
13	장성 백양사 소요대사탑 주변 템플스테이 건립(허가사항 변경)	공개
14	순천 금둔사지 삼층석탑 주변 계류보전사업(2차)	공개
15	안양 중초사지 당간지주 주변 근생 및 다가구주택 건립	공개
16	전주 풍패지관 주변 업무 및 숙박시설 건립	공개
17	나주 서성문 안 석등 보존처리 및 이전 전시	공개
18	2017년도 문화재보수정비 국고보조사업 추진	공개

【보고사항】		
19	국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 - 이천 장암리 마애보살반가상 주변 공장부지 조성 - 서울 홍인지문 주변 노후경유차 운행제한 단속용 CCTV 설치 - 청주 용두사지 철당간 주변 도시계획도로 확장 및 공원조성 - 의령 보천사지 삼층석탑 주변 사찰 증축 - 밀양 영남루 주변 지중화에 따른 변압기 설치 - 칠곡 송림사 오층전탑 주변 제1종근린생활시설 증축 - 당진 안국사지 석조여래삼존입상 주변 단독주택 신축 - 경주 무장사지 삼층석탑 주변 불국사 탐방로 재해복구사업 - 경주 석굴암 석굴 주변 석굴암 탐방로 낙석방지책 설치 - 이천 영월암 마애여래입상 주변 자연석 석축 설치 - 서울 숭례문 주변 교통섬 광장 조성 - 서울 숭례문 주변 건물 외장 변경 - 울주 간월사지 석조여래좌상 주변 근린생활시설 신축 - 봉화 축서사 석조비로자나불좌상 및 목조광배 주변 작업임도 설치 (허가사항 변경) - 경주향교 대성전 주변정비(허가사항 변경)	공개

【심의사항】

안건번호 건축 2017-02-001

1. 안동 운흥동 오층전탑 주변 공동주택 신축(재심의)

가. 제안사항

경북 안동시 소재 보물「안동 운흥동 오층전탑」주변에 공동주택(행복주택)을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 공동주택(행복주택)을 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

※ ‘17년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2017.01.19) : 보류

- 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 안동시장

(2) 대상문화재 : 안동 운흥동 오층전탑

○ 소 재 지 : 경북 안동시 운흥동 231

○ 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 경북 안동시 운흥동 271-5

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 130m

○ 사업내용 : 공동주택 신축

- 부지면적 : 5,200,000㎡

- 건축면적(연면적) : 1,481.15㎡(11,208.29㎡)
- 건축구조 : 철근콘크리트
- 동·호수 : 3동 200세대(공동주택 2동, 부대복리시설 1동)
- 층수 및 높이 : 지하 1층, 지상 9층 / 33m

라. 현지조사 의견('17.02.02.)

○ 신청부지는 전탑의 전면에서 약간 벗어난 위치로 주변에는 기존 건물이 드물게 자리 잡고 있는 상황임.

○ 신청건물 2동이 횡렬로 자리 잡고 있어 석탑의 주변 경관을 다소 저해할 우려가 있으므로 석탑 전면의 시야를 확보하는 방향으로 배치와 계획을 조정하는 것이 좋겠음.

마. 의결사항

○ 원안가결

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 원안가결 7명

안건번호 건축 2017-02-002

2. 문경 내화리 삼층석탑 주변 입목벌채 및 운재로 개설(재심의)

가. 제안사항

경북 문경시 소재 보물「문경 내화리 삼층석탑」주변에 입목 벌채 및 운재로를 개설하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 입목 벌채 및 운재로를 개설하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

※ ‘17년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2017.01.19) : 보류

- 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재 : 문경 내화리 삼층석탑

○ 소 재 지 : 경북 문경시 산북면 내화리 47-1

○ 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 경북 문경시 산북면 내화리 산2, 산3

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 120m

○ 사업내용 : 입목벌채(수종 갱신) 및 산림경영용 운재로 개설

- 입목벌채

・모두베기 : 굴참, 신갈나무 등 6.1ha

・조림 : 상수리나무 6.1ha

- 운재로 개설 : 1,920㎡(B=3m, L=640m)

라. 현지조사 의견('17.02.02.)

○ 신청부지는 석탑의 배후산으로 석탑에서 능선에 가려 보이지 않는 지역은 경관에 영향이 없으므로 계획안과 같이 시행하여도 좋겠음.

○ 다만, 석탑에서 직접 보이는 부분은 추후에 소나무 등을 제외하여 간벌하는 것이 좋겠음.

마. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 부결 7명

안건번호 건축 2017-02-003

3. 아산 읍내동 당간지주 주변 근린생활시설 신축(226-1, 2차)

가. 제안사항

충남 아산시 소재 보물「아산 읍내동 당간지주」주변에 근린생활시설(소매점)을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 근린생활시설(소매점)을 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

※ ‘11년도 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2011.08.18) : 부결

- 당간지주 전면의 사역으로 추정되는 위치로 신축될 경우 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 아산 읍내동 당간지주

○ 소 재 지 : 충남 아산시 읍내동 255-5

○ 지 정 일 : 1971. 07. 07.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 충남 아산시 읍내동 226-1 외 2필지

- 문화재와 이격거리 : 보호구역과 접함

○ 사업내용 : 근린생활시설 신축

구 분	1차('11.08)	2차
건축면적(연면적)	552㎡	244.4㎡(244.4㎡)
구조	조적조	일반철골구조
층수 및 높이	지상 1층 / 5.9m	지상 1층 / 5.9m

라. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 부결 7명

안건번호 건축 2017-02-004

4. 아산 읍내동 당간지주 주변 근린생활시설 신축(227-1, 2차)

가. 제안사항

충남 아산시 소재 보물「아산 읍내동 당간지주」주변에 근린생활시설(소매점)을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 근린생활시설(소매점)을 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

※ ‘11년도 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2011.08.18) : 부결

- 당간지주 전면의 사역으로 추정되는 위치로 신축될 경우 문화재 주변 경관을 저해할 우려가 있음.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 아산 읍내동 당간지주

○ 소 재 지 : 충남 아산시 읍내동 255-5

○ 지 정 일 : 1971. 07. 07.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 충남 아산시 읍내동 227-1 외 5필지

- 문화재와 이격거리 : 보호구역과 접함

○ 사업내용 : 근린생활시설 신축

구분	1차('11.08)	2차		비고
	1동	1동	2동	
건축면적 (연면적)	552㎡	411.7㎡(411.7㎡)	385㎡(467.9㎡)	
구조	조적조	일반철골구조	일반철골구조	
층수 및 높이	지상 1층 / 5.9m	지상 1층 / 5.9m	지상 2층 / 9.2m	

라. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 부결 7명

안건번호 건축 2017-02-005

5. 당진 안국사지 석조여래삼존입상 주변 법당 신축(2차)

가. 제안사항

충남 당진시 소재 보물 「당진 안국사지 석조여래삼존입상」주변에 법당을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 법당을 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 국가지정문화재 보호구역 내임.

※ ‘16년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2016.12.15) : 부결

- 역사문화환경 저해

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 당진 안국사지 석조여래삼존입상

○ 소 재 지 : 충남 당진시 정미면 수당리 687-1

○ 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 충남 당진시 정미면 수당리 산102-7

- 문화재와 이격거리 : 보호구역 내

○ 사업내용 : 법당 신축

구분	1차	2차	비고
건축면적 (연면적)	88.92㎡(88.92㎡)	69.93㎡(69.93㎡)	
구조	한식 목구조	한식 목구조	
층수 및 높이	지상 1층 / 10.19m	지상 1층 / 8.76m	
부지조성	자연석 석축쌓기 H=1m, L=155m 수목제거 370㎡ 소나무이식 9주	자연석 석축쌓기 H=1.1m, L=140m 수목제거 694㎡ 소나무이식 9주	

라. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 부결 7명

안건번호 건축 2017-02-006

6. 사천 흥사리 매향비 주변 축사 신축

가. 제안사항

경남 사천시 소재 보물「사천 흥사리 매향비」주변에 축사를 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 축사를 신축하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제2구역 “평지붕 5m, 경사지붕 7.5m 이하”에 해당됨.

※ 동물 및 식물 관련시설(축사)은 개별심의

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 사천 흥사리 매향비

○ 소 재 지 : 경남 사천시 곤양면 흥사리 산48-2

○ 지 정 일 : 1978. 03. 08.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 경남 사천시 곤양면 흥사리 113

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 253m

○ 사업내용 : 축사 신축

- 건축면적(연면적) : 160㎡(160㎡)

- 구조 : 강파이프구조

- 층수 및 높이 : 지상 1층 / 5.3m

라. 의결사항

○ 원안가결

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 원안가결 7명

안건번호 건축 2017-02-007

7. 대구 동화사 대웅전 주변 팔공산 내 생태통로 조성공사(2차)

가. 제안사항

대구 동구 소재 보물「대구 동화사 대웅전」주변에 팔공산 내 생태통로를 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 생태통로를 조성하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

※ ‘16년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2016.12.15) : 부결

- 역사문화환경 저해

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 대구광역시장

(2) 대상문화재 : 대구 동화사 대웅전

○ 소 재 지 : 대구 동구 팔공산로201길 41

○ 지 정 일 : 2008. 04. 28.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 대구 동구 도학동 산124-14 일원

- 문화재와 이격거리 : 보호구역(대구 동화사 비로암 석조비로자나불좌상)에서 150m

○ 사업내용 : 생태통로(하부 터널형) 조성

구분	1차	2차
터널상세	B=13m, L=50m, H=8m~10.5m	B=13m, L=50m, H=8m~10.5m
생태통로	B=30m, L=43m～67.6m	B=30m, L=43m～67.6m
자연석돌붙임 최대높이	14m~17.5m	14m~17.5m
진출입부 벽면	옹벽설치 H=3m, L=66m	**자연석쌓기 H=2.1m L=40m**
방음벽설치	H=2.0m～3.0m, L=120m	H=2.0m～3.0m, L=120m
수목이식 및 보식	교목류 282주, 관목류 7,660주	**교목류 263주, 관목류 9,080주**
한식지붕 구조물 설치	1식	-
데크로드	B=2.5m, L=100m	B=2.5m, **L=389m**
전망쉼터 조성	A=50.5㎡(목재의자 설치)	A=50.5㎡(목재의자 설치)

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 돌붙임 등은 관계전문가 자문을 받아 시공

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 조건부가결 7명

안건번호 건축 2017-02-008

8. 울주 간월사지 석조여래좌상 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

울산 울주군 소재 보물「울주 간월사지 석조여래좌상」주변에 단독주택을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 단독주택을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제4구역 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리”에 해당됨.(다만, 성토하여 높이 3m이상의 석축 발생)

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○, ○○○

(2) 대상문화재 : 울주 간월사지 석조여래좌상

○ 소 재 지 : 울산 울주군 상북면 등억온천4길 15

○ 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 울산 울주군 상북면 등억알프스리 산86-3

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 190m

○ 사업내용 : 단독주택 신축

- 건축면적 : 86㎡
- 층수 및 높이 : 지상 1층, 건물높이 5.45m, 석축 최대 높이 7m
- 구조 : 경량철골조
- 용도 : 단독주택

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 절·성토 최소한 방안을 강구하여 시행

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 조건부가결 7명

안건번호 건축 2017-02-009

9. 강릉향교 대성전 주변 오피스텔 신축

가. 제안사항

강원 강릉시 소재 보물「강릉향교 대성전」주변에 오피스텔을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 오피스텔을 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제6구역(강릉향교 대성전) 및 제2구역(강릉 대창리 당간지주)으로 “시도지정문화재 현상변경 허용기준에 따라 처리 및 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리”에 해당됨. (다만, 10층 이상 건물은 개별심의)

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㈜매림

(2) 대상문화재 : 강릉향교 대성전 / 강릉 대창리 당간지주

○ 소 재 지 : 강원 강릉시 명륜로 29 / 옥천동 334

○ 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 강원 강릉시 교동 140-16번지 외 22필지

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 340m(강릉향교 대성전) / 200m(강릉 대창리 당간지주)

○ 사업내용 : 오피스텔 신축

- 건축면적(연면적) : 1,892㎡(28,022㎡)

- 층수 및 높이 : 지하 5층, 지상 17층 / 높이 58.9m
- 구조 : 철근콘크리트 구조
- 용도 : 오피스텔

라. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재심의

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 보류 7명

안건번호 건축 2017-02-010

10. 홍천 희망리 삼층석탑 주변 주상복합아파트 신축

가. 제안사항

강원 홍천군 소재 보물「홍천 희망리 삼층석탑」주변에 주상복합아파트를 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 주상복합아파트를 신축하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제2구역 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리”에 해당됨.(다만, 10층 이상 건물은 개별심의)

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 홍천 희망리 삼층석탑

○ 소 재 지 : 강원 홍천군 홍천읍 희망리 151-7번지

○ 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 강원 홍천군 홍천읍 진리 64-3 외 5필지

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 220m

○ 사업내용 : 주상복합아파트 신축

- 건축면적(연면적) : 1,216㎡(11,947㎡)
- 층수 및 높이 : 지하 2층, 지상 16층 / 높이 53.5m
- 구조 : 철근콘크리트 구조
- 용도 : 공동주택(아파트), 근린생활시설

라. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재심의

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 보류 7명

안건번호 건축 2017-02-011

11. 영동 영국사 삼층석탑 주변 산신각 건립 및 대웅전 석축기단 정비 등(재심의)

가. 제안사항

충북 영동군 소재 보물「영동 영국사 삼층석탑」주변에 산신각 건립, 대웅전 석축기단 정비 및 주변정비(광장 조성)를 하고자 "국가지정문화재 현상변경 등 허가" 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 산신각 건립, 대웅전 기단정비 및 주변정비(광장 조성)를 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 보호구역 내, 현상변경 허용기준 제1구역 "원지형 보존", 제2구역 "최고높이 5m 이하"에 해당됨.

※ '17년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2017.01.19) : 보류

- 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 영국사 주지

(2) 대상문화재 : 영동 영국사 삼층석탑

○ 소 재 지 : 충북 영동군 양산면 누교리 1396

○ 지 정 일 : 1971. 07. 07.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 충북 영동군 양산면 누교리 1397 일원, 1386 일원

- 문화재와 이격거리 : 보호구역내 및 주변

○ 사업내용 : 산신각 건립, 대웅전 석축기단 정비, 주변정비(광장 조성)

- 산신각 건립

・건축면적(연면적) : 17.01㎡(17.01㎡)

・건축구조 : 한식목구조

・층수 및 높이 : 지상 1층 / 7.8m

・기타 : 기존 산신각(10.04㎡) 철거, 진입계단 정비

- 대웅전 석축기단 정비

・높이 : 1단(1.12m), 2단(0.72m)

・길이 : 16.6m

※ 기존 석축기단 해체 후 신재 보충하여 위치 및 선형 변경없이 재설치

- 주변정비

・광장조성 : 734㎡(잡석다짐 20㎝, 황토콘크리트포장 15㎝)

라. 현지조사 의견('17.02.13.)

○ 현 대웅전에는 산신탱화와 같은 시기(1907년)의 독성탱과 칠성탱이 모셔져 있으므로 산신각을 삼성각으로 조성하여 함께 모시는 것도 무방할 것으로 판단됨

○ 다만, 산신각의 위치는 고려시대 사지를 가리고 있으므로 적정위치를 잡아 이전 신축하되, 부지는 입회조사를 선행토록 함

○ 대웅전 기단과 계단은 주변 지형을 고려하여 조정하되, 시공시 해체조사를 선행하여 그 결과에 따라 조정토록 함

○ 광장부지는 계획대로 시행하되, 지형 절성토와 배수계획을 수립토록 함

마. 의결사항

○ 조건부가결

- 금회 산신각은 보완 후 재심의

- 기타 사업은 현지조사의견 반영 후 시행

○ 의결정족사항

- 출석 6명 / 조건부가결 6명

안건번호 건축 2017-02-012

12. 단양 향산리 삼층석탑 주변 관광농원 조성(허가사항 변경)

가. 제안사항

충북 단양군 소재 보물「단양 향산리 삼층석탑」주변에 관광농원을 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 관광농원을 조성하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

※ ‘16년 문화재위원회 제2차 건축문화재분과 심의결과(2016.02.18) : 원안가결

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 대상문화재 : 단양 향산리 삼층석탑

○ 소 재 지 : 충북 단양군 가곡면 향산리 471-11

○ 지 정 일 : 1964. 09. 03.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 충북 단양군 가곡면 향산리 503-9 일원

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 약300m

○ 사업내용 : 관광농원 조성

구분	당초	1차 변경	금차
영농 체험 시설	○부지면적 : 2,048㎡ - 버섯재배, 곤충체험장	○부지면적 : 2,048㎡ - 버섯재배, 곤충체험장	○부지면적 : 2,118㎡ - 버섯재배, 곤충체험장, 약용식물 재배
캠핑장	○부지면적 : 3,957㎡ (카라반 제외)	○부지면적 : 3,832㎡ (카라반 제외)	○부지면적 : 3,510㎡ (카라반 제외) - 데크 설치
판매실 / 관리실	○부지면적 : 990㎡ - 건축면적(연면적) : 99.9㎡(99.9㎡) - 구조, 층수 : 철골구조, 지상1층(4.95m)	○부지면적 : 1,089㎡ (카라반 7대) - 건축면적(연면적) : 99.9㎡(99.9㎡) - 구조, 층수 : 철골구조, 지상1층(4.95m)	○부지면적 : 1,123㎡ (카라반 7대) - 건축면적(연면적) : 72.45㎡(72.45㎡) - 구조, 층수 : 철골구조, 지상1층(6m)
기타		○산책로(도보이동) 조성(470㎡) ○판매실/관리실 위치 이동(약13m) ○판매실/관리실 구역 주변 자연석 석축 쌓기(1~3m) 및 옹벽 설치(1m) ※ 진입도로부지 : 587㎡	○통행로(차량이동) 조성(801㎡) ○판매실/관리실 구역 주변 자연석 석축 쌓기(0.5~3m) ○도로변 성토 및 2단 자연석 쌓기(H=최대 약 6m) ※ 진입도로부지 : 620㎡

라. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

○ 의결정족사항

- 출석 6명 / 부결 6명

안건번호 건축 2017-02-013

13. 장성 백양사 소요대사탑 주변 템플스테이 건립(허가사항 변경)

가. 제안사항

전남 장성군 소재 보물「장성 백양사 소요대사탑」주변에 템플스테이를 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 템플스테이를 건립하는 사항이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “공원시설, 종교시설, 군사시설 등의 관련시설은 문화재청 심의 받아 신축가능 / 기존 규모 개, 재축 허용”에 해당됨.

※ ‘16년 문화재위원회 제1차 건축문화재분과 심의결과(2016.01.21) : 원안가결

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 백양사 주지

(2) 대상문화재 : 장성 백양사 소요대사탑

○ 소 재 지 : 전남 장성군 북하면 약수리 120

○ 지 정 일 : 2002. 09. 25.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 전남 장성군 북하면 약수리 26

- 문화재와 이격거리 : 문화재에서 300m

○ 사업내용 : 템플스테이 건립

구분		당초	1차 변경	금차
템플스테이	건축면적(연면적)	A동 : 129.60㎡(259.20㎡) B동 : 110.88㎡(110.88㎡)	A동 : 129.60㎡(330.48㎡) B동 : 103.68㎡(103.68㎡)	좌동
	구조	철근콘크리트조(지하1층) / 한식목구조(지상1층)	좌동	좌동
	층수/최고높이	A동 : 지하1층, 지상1층(다락 포함) / 11.07m B동 : 지상1층 / 6.68m	A동 : 지하1층, 지상1층(다락 포함) / 11.02m B동 : 지상1층 / 6.82m	좌동
기타		- 석축 ·A구간 : L=40.0m, H=1.30m ·B구간 : L=10.5m, H=1.30m ·C구간 : L=15.0m, H=1.30m ·D구간 : L=15.0m, H=1.30m ·E구간 : L=13.0m, H=1.30m ·F구간 : L=36.0m, H=0.95m ·G구간 : L=49.0m, H=0.95m ·H구간 : L=30.0m, H=0.95m ·I구간 : L=15.0m, H=0.95m - 담장 ·가구간 : L=47.0m, H=1.30m ·나구간 : L=30.0m, H=1.30m ·다구간 : L=15.0m, H=1.30m	○ 그 외 변경사항 - 정화조 설치 - 석축 총길이 변경(223.5m→215.5m) - 건축물 위치이동(5m) - A,B동 평면 구획, 용도 변경 및 창호 일부 변경 - A동 보일러실 및 세면장 추가(지하층, 연면적 증가)	○ 변경사항 - 계획 지반고 평균 1.5m 상승 * 암반층 터파기 곤란으로 성토 증가 - 석축 총길이 207m *구간별 높이 및 길이 조정 *계곡 석축구간 높이 증가(0.95～1.15m →0.6～3.1m) - 담장 설치 제외 - 일부구간 차폐조경 - 자연석계단 설치 개소 및 위치 변경

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 관계전문가 자문을 받아 주변 경관에 어울리도록 조성

○ 의결정족사항

- 출석 6명 / 조건부가결 6명

안건번호 건축 2017-02-014

14. 순천 금둔사지 삼층석탑 주변 계류보전사업(2차)

가. 제안사항

전남 순천시 소재 보물「순천 금둔사지 삼층석탑」주변에 계류보전사업을 하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 계류보전사업을 하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

※ ‘16년 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2016.11.17) : 부결

- 역사문화환경 저해

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 전라남도지사

(2) 대상문화재 : 순천 금둔사지 삼층석탑

○ 소 재 지 : 전남 순천시 낙안면 상송리 산2-1 금둔사

○ 지 정 일 : 1988. 04. 01.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 전남 순천시 낙안면 상송리 산42-1 일원

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 97m

○ 사업내용 : 계류보전사업

구분	1차	금차
범위	○사업길이 50m, 계폭 5m	○사업길이 50m, 계폭 5m
내용	○돌기슭막이(찰쌓기) - H=1.5～3.0m, A=86㎡ ○돌기슭막이(메쌓기) - H=1.5～3.0m, A=114㎡ ○바닥막이 1, 2호 : H=5.5m, B=7.0m ○찰붙임 : A=77㎡ ○수목식재 : 느티나무 등 3종 52본	○돌기슭막이(찰쌓기) - H=1.0～1.5m, A=55㎡ ○돌기슭막이(메쌓기) - H=1.0m, A=112㎡ ○바닥막이 1, 2호 : H=5m, B=7.0m ○찰붙임 : A=27㎡ ○수목식재 : 배롱나무 등 2종 48본
기타	○돌계단 : B=1.5m, L=7m	○돌계단(2개소) : B=1.2m, L=10m / B=1.2m, L=7m

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 현장에서 관계전문가 의견 수렴하여 시행

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 조건부가결 7명

안건번호 건축 2017-02-015

15. 안양 중초사지 당간지주 주변 근생 및 다가구주택 건립

가. 제안사항

경기 안양시 소재 보물「안양 중초사지 당간지주」주변에 근생 및 다가구주택을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 근생 및 다가구주택을 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제1구역 “원지형 보존”에 해당됨.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ 외 1인

(2) 대상문화재 : 안양 중초사지 당간지주

○ 소 재 지 : 경기 안양시 만안구 석수동 212-1

○ 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 경기 안양시 만안구 석수동 211-20

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 36m

○ 사업내용 : 근생 및 다가구주택 건립

- 건축면적(연면적) : 95.35㎡(277.66㎡)

- 건축구조 : 철근콘크리트조

- 층수 및 높이 : 지상 4층 / 13.5m

라. 의결사항

○ 부결

- 역사문화환경 저해

○ 의결정족사항

- 출석 6명 / 부결 6명

안건번호 건축 2017-02-016

16. 전주 풍패지관 주변 업무 및 숙박시설 건립

가. 제안사항

전북 전주시 소재 보물「전주 풍패지관」주변에 업무 및 숙박시설을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 문화재 주변에 업무 및 숙박시설을 건립하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 현상변경 허용기준 제7구역 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리”에 해당됨.(다만, 층수가 10층 이상 건물은 개별심의)

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ㈜메리트플러스

(2) 대상문화재 : 전주 풍패지관

○ 소 재 지 : 전북 전주시 완산구 중앙동3가 1-1

○ 지 정 일 : 1975. 03. 31.

(3) 신청내용

○ 사업위치 : 전북 전주시 완산구 서노송동 603-3 일원

- 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 380m

○ 사업내용 : 업무 및 숙박시설 건립

- 사업면적 : 2,704.1㎡

- 건축면적(연면적) : 1,410.06㎡(23,120.71㎡)

- 건축구조 : 철근콘크리트 라멘조

- 층수 및 높이 : 지하 5층, 지상 15층 / 58.2m

라. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재심의

○ 의결정족사항

- 출석 6명 / 보류 6명

안건번호 건축 2017-02-017

17. 나주 서성문 안 석등 보존처리 및 이전 전시

가. 제안사항

국립중앙박물관 소재 보물「나주 서성문 안 석등」의 보존처리 및 이전 전시를 추진하고자 "국가지정문화재 현상변경 등 허가" 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 국립중앙박물관 야외에 전시 중인 문화재를 해체 보존처리 후 국립나주박물관으로 이전하여 조립 및 전시를 추진하는 사항이 문화재에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.

- 당해 문화재에 해당됨.

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 국립나주박물관장

(2) 대상문화재 : 나주 서성문 안 석등

○ 소 재 지 : 서울 용산구 용산동 6가 168-6 국립중앙박물관

○ 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

○ 석등 해체 및 보존처리(국립중앙박물관)

- 시행방침

· 보존처리 전 유물의 재질과 손상 상태 조사 기록

· 균열 및 파손된 부재에 대한 안전을 확보한 후에 처리

· 가능한 가역적인 재료와 처리 방법을 적용하여 복원

- 보존처리 과정

· 해체→상태조사→이물질·오염물 제거→포장→운송(무진동 탑차(5ton) 이용)

○ 조립 및 전시

- 전시위치 : 국립나주박물관 중앙홀
- 조립 방법 등
  - · 전시 받침대위에 지대석→하대석→간주석→상대석→화사석→옥개석→상륜부 순으로 조립
  - · 지대석(4개의 부재) 조립 후 각 부재 사이에 발생하는 이격은 강회몰탈로 수평 맞춤하여 복원
  - · 각 층별부재에 대한 수평맞춤은 납판이나 티타늄판을 사용하여 조립 복원

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 전시기법 및 보존처리방법에 대하여 관계전문가 자문을 받아 시행

○ 의결정족사항

- 출석 7명 / 조건부가결 7명

안건번호 건축 2017-02-018

18. 2017년도 문화재보수정비 국고보조사업 추진

가. 제안사항

2017년도 국보・보물 대상 문화재보수정비 국고보조사업 추진계획을 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 2017년도 국보・보물 대상으로 추진 예정인 문화재보수정비 국고보조사업에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 사업내용

○ 문화재보수정비(국보・보물) 국고보조사업(동산문화재 당해 보수 및 지정·보호구역 등이 없는 동산 주변정비 사업 제외)

- 보물 제838호 서울 청계천 수표 등 334건 79,095백만원(국비 53,913백만원)

○ 사업기간 : 2017. 3월 ~ 12월

(2) 사업추진방법

○ 문화재청 : 지방자치단체(각 시・도)에 국고보조금 교부

○ 지방자치단체 : 사업집행

(3) 행정사항

○ 2017년도 문화재보수정비(국보・보물) 국고보조사업은 문화재보호법 제35조에 따른 현상변경허가를 받은 것으로 갈음하고자 함.

- 다만, 당해문화재 수리 및 주변정비 사업 중 중요사항은 별도로 문화재위원회의 검토를 거쳐 추진(붙임 현황에 별도 표기)

라. 의결사항

○ 원안가결

○ 의결정족사항

- 출석 6명 / 원안가결 6명

붙 임. 2017년도 문화재보수정비(국보・보물) 국고보조사업 현황

[붙 임]

2017년도 문화재보수정비 국고보조사업 현황

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
1	서울 동대문	보물 제838호 서울 청계천 수표	정밀실측	16,100	6,900	23,000	
2	서울 성동	보물 제1738호 서울 살곶이 다리	살곶이 다리 원형복구	490,000	210,000	700,000	○
3	서울 은평	보물 제657호 서울 삼천사지 마애여래입상	요사채 및 배면 석축 보수 설계	35,000	15,000	50,000	
4	서울 종로	국보 제2호 서울 원각사지 십층석탑	정밀실측	124,600	53,400	178,000	
5	서울 종로	보물 제1호 서울 홍인지문	성벽 보존처리(오염물질 세척)	130,900	56,100	187,000	○
6	서울 종로	보물 제1000호 서울 승가사 석조승가대사좌상	정밀실측	30,100	12,900	43,000	
7	서울 종로	보물 제141호 서울 문묘 및 성균관 <대성전·동무·서무·삼문·명륜당>	동무 지대석 보존처리(오염물질 세척) 부시망 설치	20,475	8,775	29,250	
8	서울 종로	보물 제141호 서울 문묘 및 성균관 <대성전·동무·서무·삼문·명륜당>	명륜당 당골 및 단청 공사	42,000	18,000	60,000	
9	서울 종로	보물 제142호 서울 동관왕묘	연지복원설계 화계정비, 배수로 정비	524,300	224,700	749,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
10	서울 종로	보물 제1740호 서울 관상감 관천대	정밀실측	24,500	10,500	35,000	
11	서울 종로	보물 제1881호 서울 창의문	정밀실측	112,000	48,000	160,000	
12	서울 종로	보물 제215호 서울 북한산 구기동 마애여래좌상	정밀실측	63,000	27,000	90,000	
13	서울 종로	보물 제235호 서울 장의사지 당간지주	정밀실측	14,700	6,300	21,000	
14	서울 종로	보물 제3호 서울 원각사지 대원각사비	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
15	서울 종로	보물 제142호 서울 동관왕묘	동관왕묘 건축 학술조사 및 고증연구	100,100	42,900	143,000	
16	부산 금정	보물 제1461호 부산 범어사 조계문	도림당 해체보수	472,000	202,286	674,286	
17	부산 금정	보물 제1461호 부산 범어사 조계문	담장 정비	105,000	45,000	150,000	
18	부산 금정	보물 제250호 부산 범어사 삼층석탑	심검당 단청	126,000	54,000	180,000	
19	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	명학당 보수	560,000	240,000	800,000	○
20	부산 금정	보물 제434호 부산 범어사 대웅전	강원 부속채 개축	230,300	98,700	329,000	○
21	부산 기장	보물 제1771호 기장 장안사 대웅전	설법전(구 극락전) 개축	840,000	360,000	1,200,000	○
22	부산 사상	보물 제1896호 부산 운수사 대웅전	석축 및 계단 정비	105,000	45,000	150,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
23	부산 사상	보물 제1896호 부산 운수사 대웅전	종합정비계획 수립	70,000	30,000	100,000	
24	대구 달성	보물 제539호 달성 용연사 금강계단	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
25	대구 동구	보물 제1505호 대구 동화사 사명당 유정 진영	유물전시관 소방설비 구축	58,500	136,500	195,000	
26	대구 동구	보물 제1850호 대구 파계사 원통전	원통전 내부시설 정비	21,000	9,000	30,000	
27	대구 동구	보물 제1850호 대구 파계사 원통전	원통전 배면 석축 정비	70,000	30,000	100,000	
28	대구 동구	보물 제805호 대구 북지장사 지장전	누각 건립	483,000	207,000	690,000	○
29	광주 남구	보물 제109호 (전)광주 성거사지 오층석탑	현상변경허용기준 재조정	3,500	1,500	5,000	
30	광주 동구	보물 제110호 광주 지산동 오층석탑	현상변경허용기준 재조정	3,500	1,500	5,000	
31	대전 대덕	보물 제209호 대전 회덕 동춘당	사주문 해체보수, 담장보수	14,000	6,000	20,000	
32	울산 울주	보물 제370호 울주 간월사지 석조여래좌상	보호각 건립 설계	49,000	21,000	70,000	○
33	경기 시흥	보물 제1324호 시흥 소래산 마애보살입상	현상변경허용기준 재조정	3,500	1,500	5,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
34	경기 시흥	보물 제1324호 시흥 소래산 마애보살입상	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
35	경기 안성	보물 제435호 안성 봉업사지 오층석탑	정밀안전진단	37,800	16,200	54,000	
36	경기 안성	보물 제488호 안성 칠장사 혜소국사비	석축 및 배수로 정비, 집수정 보수	58,100	24,900	83,000	
37	경기 안성	보물 제823호 안성 석남사 영산전	영산전 기와고르기, 주변 석축 정비	41,160	17,640	58,800	
38	경기 안성	보물 제824호 안성 청룡사 대웅전	대웅전 해체보수	140,000	60,000	200,000	
39	경기 양평	보물 제1790호 양평 용문사 금동관음보살좌상	종무소(원응당) 해체보수	308,000	132,000	440,000	
40	경기 양평	보물 제531호 양평 용문사 정지국사탑 및 비	진입로 보수	245,000	105,000	350,000	
41	경기 양평	보물 제531호 양평 용문사 정지국사탑 및 비	천왕문 (일반)단청	105,000	45,000	150,000	
42	경기 여주	보물 제180호 여주 신륵사 조사당	문화재안내판 정비 (신륵사 경내 보물7개소)	14,700	6,300	21,000	
43	경기 여주	보물 제180호 여주 신륵사 조사당	범종각 지붕보수	126,721	54,309	181,030	
44	경기 여주	보물 제180호 여주 신륵사 조사당	조사당 주변 정밀발굴조사	89,950	38,550	128,500	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
45	경기 여주	보물 제228호 여주 신륵사 보제존자석종	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
46	경기 여주	보물 제229호 여주 신륵사 보제존자석종비	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
47	경기 여주	보물 제230호 여주 신륵사 대장각기비	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
48	경기 여주	보물 제231호 여주 신륵사 보제존자석종 앞 석등	정밀실측	33,600	14,400	48,000	
49	경기 여주	보물 제6호 여주 고달사지 원종대사탑비	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
50	경기 여주	보물 제8호 여주 고달사지 석조대좌	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
51	경기 하남	보물 제12호 하남 동사지 오층석탑	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
52	경기 하남	보물 제13호 하남 동사지 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
53	경기 하남	보물 제981호 하남 교산동 마애약사여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
54	강원 강릉	국보 제51호 강릉 임영관 삼문	화장실 신축	140,000	60,000	200,000	○

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
55	강원 강릉	보물 제165호 강릉 오죽헌	모니터링	14,000	6,000	20,000	
56	강원 강릉	보물 제192호 강릉 보현사 낭원대사탑비	요사채 건립	350,000	150,000	500,000	○
57	강원 강릉	보물 제86호 강릉 굴산사지 당간지주	현상변경허용기준 재조정	2,100	900	3,000	
58	강원 고성	보물 제1336호 고성 건봉사 능파교	극락전 복원설계 (추가 설계비)	49,000	21,000	70,000	○
59	강원 고성	보물 제1336호 고성 건봉사 능파교	극락전지 2구역 발굴조사	350,000	150,000	500,000	
60	강원 고성	보물 제1337호 고성 육송정 홍교	현상변경허용기준 재조정	2,100	900	3,000	
61	강원 동해	보물 제1292호 동해 삼화사 철조노사나불좌상	적광전 해체보수	560,000	240,000	800,000	
62	강원 양양	국보 제122호 양양 진전사지 삼층석탑	발굴조사	245,000	105,000	350,000	
63	강원 양양	보물 제444호 양양 선림원지 삼층석탑	추가 발굴조사	140,000	60,000	200,000	
64	강원 인제	보물 제1182호 인제 백담사 목조아미타여래좌상 및 복장유물	만복전 보수	486,500	208,500	695,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
65	강원 인제	보물 제1182호 인제 백담사 목조아미타여래좌상 및 복장유물	나한전 기단 보수	31,360	13,440	44,800	
66	강원 인제	보물 제1832호 인제 봉정암 삼층석탑	법당 보수정비	476,000	204,000	680,000	
67	강원 정선	보물 제410호 정선 정암사 수마노탑	모니터링	14,000	6,000	20,000	
68	강원 정선	보물 제410호 정선 정암사 수마노탑	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
69	강원 철원	국보 제63호 철원 도피안사 철조비로자나불좌상	대적광전 단청(93㎡)	140,000	60,000	200,000	
70	강원 철원	보물 제223호 철원 도피안사 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
71	강원 춘천	보물 제164호 춘천 청평사 회전문	대웅전, 삼성각, 강선루, 회전문 지붕보수	147,000	63,000	210,000	
72	강원 춘천	보물 제76호 춘천 근화동 당간지주	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
73	강원 춘천	보물 제77호 춘천 칠층석탑	칠층석탑 주변 역사공원 정비	231,000	99,000	330,000	
74	강원 평창	국보 제48호 평창 월정사 팔각 구층석탑	공양간 증개축	1,260,000	540,000	1,800,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
75	강원 홍천	보물 제540호 홍천 괘석리 사사자 삼층석탑	보존처리 및 훼손발생 원인 연구	21,000	9,000	30,000	○ (보존 처리)
76	강원 홍천	보물 제540호 홍천 괘석리 사사자 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
77	강원 홍천	보물 제542호 홍천 물걸리 석조비로자나불좌상	석조불상군 학술조사 비로자나불좌상 복원	161,000	69,000	230,000	○ (학술 조사)
78	강원 홍천	보물 제79호 홍천 희망리 삼층석탑	정밀실측	31,500	13,500	45,000	
79	강원 홍천	보물 제80호 홍천 희망리 당간지주	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
80	강원 화천	보물 제496호 화천 계성리 석등	발굴조사	210,000	90,000	300,000	
81	충북 단양	국보 제198호 단양 신라 적성비	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
82	충북 보은	국보 제64호 보은 법주사 석련지	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
83	충북 보은	보물 제1416호 보은 법주사 복천암 수암화상탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
84	충북 보은	보물 제1416호 보은 법주사 복천암 수암화상탑	진입로 정비, 안전난간 설치	35,000	15,000	50,000	
85	충북 보은	보물 제1418호 보은 법주사 복천암 학조화상탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
86	충북 보은	보물 제216호 보은 법주사 마애여래의좌상	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
87	충북 영동	보물 제1371호 영동 반야사 삼층석탑	정밀실측, 정밀안전진단	49,000	21,000	70,000	
88	충북 영동	보물 제532호 영동 영국사 승탑	조사전 지붕보수	280,000	120,000	400,000	
89	충북 영동	보물 제533호 영동 영국사 삼층석탑	화장실 보수	35,000	15,000	50,000	
90	충북 옥천	보물 제1338호 옥천 용암사 동·서 삼층석탑	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
91	충북 제천	보물 제459호 제천 장락동 칠층모전석탑	발굴조사	94,910	40,676	135,586	
92	충북 제천	보물 제459호 제천 장락동 칠층모전석탑	현상변경허용기준 재조정	14,000	6,000	20,000	
93	충북 제천	보물 제94호 제천 사자빈신사지 사사자 구층석탑	정밀실측(4개)	112,000	48,000	160,000	
94	충북 청주	보물 제664호 청주 안심사 대웅전	종합정비계획 수립	52,500	22,500	75,000	
95	충북 청주	보물 제985호 청주 용화사 석조불상군	정밀실측	140,000	60,000	200,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
96	충남 공주	보물 제1284호 공주 청량사지 오층석탑	보수정비 기본계획 수립	35,000	15,000	50,000	○
97	충남 공주	보물 제1285호 공주 청량사지 칠층석탑	보수정비 기본계획 수립	35,000	15,000	50,000	○
98	충남 공주	보물 제150호 공주 반죽동 당간지주	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
99	충남 공주	보물 제257호 공주 갑사 승탑	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
100	충남 공주	보물 제802호 공주 마곡사 대광보전	보존처리 설계	21,000	9,000	30,000	
101	충남 공주	보물 제802호 공주 마곡사 대광보전	모니터링	14,000	6,000	20,000	
102	충남 논산	보물 제218호 논산 관촉사 석조미륵보살입상	계단 해체보수	35,000	15,000	50,000	
103	충남 논산	보물 제218호 논산 관촉사 석조미륵보살입상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
104	충남 논산	보물 제219호 논산 개태사지 석조여래삼존입상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
105	충남 논산	보물 제408호 논산 쌍계사 대웅전	명부전 기단 보수 요사채 내 화장실 설치	42,000	18,000	60,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
106	충남 당진	보물 제100호 당진 안국사지 석조여래삼존입상	석조여래삼존입상 및 안국사지석탑 정밀실측	56,000	24,000	80,000	
107	충남 보령	국보 제8호 보령 성주사지 낭혜화상탑비	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
108	충남 부여	보물 제108호 부여 정림사지 석조여래좌상	정밀실측	31,500	13,500	45,000	
109	충남 부여	보물 제184호 부여 장하리 삼층석탑	정밀실측	31,500	13,500	45,000	
110	충남 부여	보물 제217호 부여 대조사 석조미륵보살입상	석축정비(명부전 배면, 요사채 배면, 요사채 우측), 요사채 건립	525,000	225,000	750,000	○
111	충남 부여	보물 제233호 부여 무량사 석등	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
112	충남 부여	보물 제356호 부여 무량사 극락전	담장 및 석축 보수, 소각장 이전	70,000	30,000	100,000	
113	충남 서산	국보 제84호 서산 용현리 마애여래삼존상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
114	충남 서산	보물 제102호 서산 보원사지 석조	정밀실측	7,000	3,000	10,000	
115	충남 서산	보물 제103호 서산 보원사지 당간지주	정밀실측	14,000	6,000	20,000	
116	충남 서산	보물 제105호 서산 보원사지 법인국사탑	정밀실측	21,000	9,000	30,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
117	충남 서산	보물 제106호 서산 보원사지 법인국사탑비	정밀실측	14,000	6,000	20,000	
118	충남 서산	보물 제1765호 서산 개심사 오방오제위도 및 사직사자도	보호각 건립(추가사업비) (당초32.4㎡->변경58.5㎡)	245,000	105,000	350,000	
119	충남 서천	보물 제1751호 서천 봉서사 목조아미타여래삼존좌상	종무소 단청	84,000	36,000	120,000	
120	충남 서천	보물 제224호 서천 성북리 오층석탑	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
121	충남 아산	보물 제536호 아산 평촌리 석조약사여래입상	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
122	충남 아산	보물 제537호 아산 읍내동 당간지주	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
123	충남 예산	국보 제49호 예산 수덕사 대웅전	기와고르기	70,000	30,000	100,000	
124	충남 예산	보물 제508호 예산 삽교읍 석조보살입상	정밀실측	40,600	17,400	58,000	
125	충남 예산	보물 제794호 예산 화전리 석조사면불상	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
126	충남 천안	국보 제7호 천안 봉선홍경사 갈기비	정밀실측	28,000	12,000	40,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
127	충남 천안	국보 제7호 천안 봉선홍경사 갈기비	안내표지판 정비	21,000	9,000	30,000	
128	충남 천안	보물 제1246호 천안 광덕사 감역교지	석축 및 배수로 정비	42,000	18,000	60,000	
129	충남 천안	보물 제354호 천안 천흥사지 오층석탑	현상변경허용기준 재조정	14,000	6,000	20,000	
130	충남 천안	보물 제354호 천안 천흥사지 오층석탑	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
131	충남 천안	보물 제407호 천안 삼태리 마애여래입상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
132	충남 천안	보물 제99호 천안 천흥사지 당간지주	우수관로 설치, 바닥 정비	21,000	9,000	30,000	
133	충남 천안	보물 제99호 천안 천흥사지 당간지주	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
134	충남 청양	보물 제162호 청양 장곡사 상대웅전	상 대웅전 대들보 보수	350,000	150,000	500,000	○
135	충남 청양	보물 제18호 청양 서정리 구층석탑	정밀실측	51,100	21,900	73,000	
136	충남 청양	보물 제197호 청양 읍내리 석조여래삼존입상	정밀실측	43,400	18,600	62,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
137	충남 태안	국보 제307호 태안 동문리 마애삼존불입상	정밀실측	52,500	22,500	75,000	
138	충남 홍성	보물 제1262호 용봉사영산회괘불탱	공양간 신축	280,000	120,000	400,000	○
139	충남 홍성	보물 제355호 홍성 신경리 마애여래입상	정밀실측	43,400	18,600	62,000	
140	충남 홍성	보물 제538호 홍성 오관리 당간지주	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
141	전북 고창	보물 제280호 고창 선운사 도솔암 금동지장보살좌상	응신료 개축	280,000	120,000	400,000	○
142	전북 고창	보물 제290호 고창 선운사 대웅전	명부전 단청	94,500	40,500	135,000	
143	전북 고창	보물 제290호 고창 선운사 대웅전	단청 기록화 사업	105,000	45,000	150,000	
144	전북 고창	보물 제803호 고창 선운사 참당암 대웅전	동상실 복원 타당성 용역	70,000	30,000	100,000	
145	전북 고창	보물 제803호 고창 선운사 참당암 대웅전	단청 기록화 사업	84,000	36,000	120,000	
146	전북 군산	보물 제234호 군산 발산리 석등	정밀실측(2개)	56,000	24,000	80,000	
147	전북 김제	보물 제24호 김제 금산사 혜덕왕사탑비	보존처리, 주변정비	35,000	15,000	50,000	○ (보존처리)

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
148	전북 김제	보물 제29호 김제 금산사 심원암 삼층석탑	보존처리, 주변 지장목 제거	44,100	18,900	63,000	○ (보존처리)
149	전북 남원	보물 제281호 남원 광한루	광한루 기와고르기	28,000	12,000	40,000	
150	전북 남원	보물 제40호 남원 실상사 백장암 석등	정밀안전진단	24,500	10,500	35,000	
151	전북 남원	보물 제42호 남원 용담사지 석조여래입상	미륵전 및 나한전 단청, 안심당 개축	574,000	246,000	820,000	
152	전북 남원	보물 제423호 남원 신계리 마애여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
153	전북 남원	보물 제43호 남원 만복사지 석조여래입상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
154	전북 부안	보물 제291호 부안 내소사 대웅보전	대웅전 벽채 미장공사, 대웅전 창호 보수, 동종 보존, 계단 정비, 담장 정비	80,099	34,328	114,427	
155	전북 부안	보물 제291호 부안 내소사 대웅보전	포벽화 보존처리, 토벽 모사도 제작	210,000	90,000	300,000	
156	전북 부안	보물 제292호 부안 개암사 대웅전	누각 건립	770,000	330,000	1,100,000	
157	전북 완주	국보 제316호 완주 화암사 극락전	단청기록화사업 벽화보존처리	210,000	90,000	300,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
158	전북 완주	보물 제1243호 완주 송광사 대웅전	석축 및 담장정비	84,000	36,000	120,000	
159	전북 완주	보물 제608호 완주 위봉사 보광명전	주차장 및 배수로 정비	196,000	84,000	280,000	
160	전북 익산	보물 제236호 익산 미륵사지 당간지주	정밀안전진단, 정밀실측	14,000	6,000	20,000	
161	전북 익산	보물 제45호 익산 연동리 석조여래좌상	석불두상 원형복원 학술조사	70,000	30,000	100,000	○
162	전북 익산	보물 제46호 익산 고도리 석조여래입상	정밀안전진단, 탐방로 정비	105,000	45,000	150,000	
163	전북 장수	보물 제272호 장수향교 대성전	현상변경허용기준 재조정	3,500	1,500	5,000	
164	전북 전주	보물 제583호 전주 풍패지관	토지 및 지장물(건물) 매입	5,250,000	2,250,000	7,500,000	
165	전북 정읍	보물 제289호 정읍 피향정	담장(일부)철거, 보호구역 정비(설계)	63,000	27,000	90,000	○ (보호구역 정비)
166	전북 익산	국보 제11호 익산 미륵사지 석탑	석탑 보수정비	1,750,000	750,000	2,500,000	
167	전남 강진	국보 제13호 강진 무위사 극락보전	공양간 증축, 석축 및 담장 정비	350,000	150,000	500,000	○
168	전남 강진	국보 제313호 강진 무위사 극락전 아미타여래삼존벽화	천불전 주변 석축 및 배수로 정비	63,000	27,000	90,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
169	전남 강진	보물 제298호 강진 월남사지 삼층석탑	석탑 해체보수	490,000	210,000	700,000	
170	전남 강진	보물 제298호 강진 월남사지 삼층석탑	발굴조사	350,000	150,000	500,000	
171	전남 강진	보물 제313호 강진 월남사지 진각국사비	보호각 개축 및 주변정비 수목제거	350,000	150,000	500,000	○ (보호각 개축)
172	전남 고흥	보물 제1307호 고흥 능가사 대웅전	발굴조사	210,000	90,000	300,000	
173	전남 고흥	보물 제1344호 금탑사괘불탱	종각 이건(A=36㎡) 사천왕문 보수(A=60㎡)	357,000	153,000	510,000	
174	전남 곡성	보물 제1322호 곡성 가곡리 오층석탑	정밀안전진단	35,000	15,000	50,000	
175	전남 곡성	보물 제1322호 곡성 가곡리 오층석탑	보존처리	35,000	15,000	50,000	○
176	전남 곡성	보물 제273호 곡성 태안사 적인선사탑	정밀실측(3개소)	105,000	45,000	150,000	
177	전남 곡성	보물 제274호 곡성 태안사 광자대사탑	탑, 탑비(비신포함) 보존처리, 주변 정비	105,000	45,000	150,000	○ (보존처리)
178	전남 구례	국보 제35호 구례 화엄사 사사자 삼층석탑	석탑해체보수 (기초부해체, 부재별 3D 스캔 및 보존처리)	175,000	75,000	250,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
179	전남 구례	보물 제151호 구례 연곡사 삼층석탑	종각 해체보수	220,500	94,500	315,000	
180	전남 구례	보물 제584호 구례 윤문효공 신도비	제기고 개축	98,000	42,000	140,000	
181	전남 나주	보물 제1310호 나주 불회사 대웅전	화장실 신축, 정화조 설치	245,000	105,000	350,000	○ (화장실 신축)
182	전남 나주	보물 제1310호 나주 불회사 대웅전	대웅전 해체보수	497,700	213,300	711,000	
183	전남 나주	보물 제461호 나주 철천리 마애칠불상	정밀실측	15,400	6,600	22,000	
184	전남 나주	보물 제462호 나주 철천리 석조여래입상	보호각 건립	560,000	240,000	800,000	
185	전남 나주	보물 제462호 나주 철천리 석조여래입상	정밀실측	19,600	8,400	28,000	
186	전남 나주	보물 제49호 나주 동점문 밖 석당간	정밀실측	17,500	7,500	25,000	
187	전남 나주	보물 제50호 나주 북망문 밖 삼층석탑	보존처리 및 보호책 설치	22,400	9,600	32,000	○ (보존 처리)
188	전남 담양	보물 제505호 담양 객사리 석당간	정밀안전진단, 토지매입 보호구역 정비(설계비)	224,000	96,000	320,000	○ (보호구역 정비)
189	전남 담양	보물 제505호 담양 객사리 석당간	정밀실측	21,000	9,000	30,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
190	전남 담양	보물 제506호 담양 남산리 오층석탑	보호구역 정비(설계비)	70,000	30,000	100,000	○
191	전남 보성	보물 제944호 보성 유신리 마애여래좌상	안전 데크 및 난간 설치	70,000	30,000	100,000	
192	전남 순천	보물 제1311호 순천 선암사 대웅전	대웅전 지붕보수(설계)	35,000	15,000	50,000	○
193	전남 순천	보물 제804호 순천 정혜사 대웅전	보제루, 공양간 단청	210,000	90,000	300,000	
194	전남 순천	보물 제946호 순천 금둔사지 석조불비상	화장실 개축	175,000	75,000	250,000	○
195	전남 순천	보물 제955호 순천 선암사 삼층석탑 사리장엄구	전시실 내부시설 개선 배수로정비, 기존 진입로 보수 진입로 회랑 설치	204,000	476,000	680,000	
196	전남 여수	보물 제1288호 여수 타루비	타루비 및 동령소갈비 보존처리	28,000	12,000	40,000	○
197	전남 여수	보물 제396호 여수 흥국사 대웅전	해우소 해체보수 및 주변 정비	84,000	36,000	120,000	○
198	전남 여수	보물 제396호 여수 흥국사 대웅전	대웅전 해체보수	280,000	120,000	400,000	
199	전남 여수	보물 제571호 여수 통제이공 수군대첩비	보호각 보수, 외삼문 단청	140,000	60,000	200,000	
200	전남 영광	보물 제1470호 영광 불갑사 불복장 전적	성보박물관 시설보수	78,000	182,000	260,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
201	전남 영광	보물 제504호 영광 신천리 삼층석탑	주차장 조성 및 주변정비 (설계)	21,000	9,000	30,000	○
202	전남 영광	보물 제830호 영광 불갑사 대웅전	현판 및 주련설치	105,000	45,000	150,000	
203	전남 영암	보물 제89호 영암 도갑사 석조여래좌상	진입로 정비, 주변 석축 및 담장 정비	112,000	48,000	160,000	
204	전남 장성	보물 제1346호 장성 백양사 소요대사탑	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
205	전남 장흥	국보 제117호 장흥 보림사 철조비로자나불좌상	대적광전(172㎡) 연목이상 해체보수	271,600	116,400	388,000	
206	전남 장흥	보물 제155호 장흥 보림사 동 승탑	주차장 정비(설계비)	14,000	6,000	20,000	○
207	전남 장흥	보물 제157호 장흥 보림사 보조선사탑	종무소 지붕보수	119,000	51,000	170,000	
208	전남 장흥	보물 제795호 장흥 천관사 삼층석탑	화장실 개축	175,000	75,000	250,000	○
209	전남 진도	보물 제529호 진도 금골산 오층석탑	보호책 설치	3,500	1,500	5,000	
210	전남 함평	보물 제1372호 함평 고막천 석교	종합정비계획수립 석교 보존처리	105,000	45,000	150,000	
211	전남 함평	보물 제1372호 함평 고막천 석교	석교 보수	42,000	18,000	60,000	○

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
212	전남 해남	국보 제308호 해남 대흥사 북미륵암 마애여래좌상	보호각 개선 설계	49,000	21,000	70,000	○
213	전남 해남	보물 제1183호 해남 미황사 응진당	나한벽화 보존처리	105,000	45,000	150,000	
214	전남 해남	보물 제1552호 해남 대흥사 영산회괘불탱	수장고 증축(200m2)	165,000	385,000	550,000	○
215	전남 화순	국보 제57호 화순 쌍봉사 철감선사탑	공양간 이전 및 철거	245,000	105,000	350,000	○
216	전남 화순	보물 제796호 화순 운주사 구층석탑	정밀안전진단	49,000	21,000	70,000	
217	전남 화순	보물 제797호 화순 운주사 석조불감	정밀안전진단	42,000	18,000	60,000	
218	경북 경주	국보 제21호 경주 불국사 삼층석탑	석탑 해체보수	105,000	45,000	150,000	
219	경북 경주	국보 제30호 경주 분황사 모전석탑	보광전 보수, 마당 및 배수로 정비 협문보수	154,000	66,000	220,000	
220	경북 경주	국보 제39호 경주 나원리 오층석탑	수목정비	21,000	9,000	30,000	
221	경북 경주	보물 제122호 경주 율동 마애여래삼존입상	보존처리	28,000	12,000	40,000	○

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
222	경북 경주	보물 제1727호 경주향교 대성전	명륜당 보수	70,000	30,000	100,000	
223	경북 경주	보물 제442호 경주 양동 관가정	관가정 해체보수, 기단보수, 마루보수, 담장정비	210,000	90,000	300,000	○
224	경북 경주	보물 제833호 경주 기림사 대적광전	수목정비, 배수로 정비	70,000	30,000	100,000	
225	경북 구미	보물 제470호 구미 도리사 석탑	석탑 해체보수	21,000	9,000	30,000	
226	경북 구미	보물 제490호 구미 금오산 마애여래입상	정밀실측	56,000	24,000	80,000	
227	경북 구미	보물 제492호 구미 해평리 석조여래좌상	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
228	경북 군위	국보 제109호 군위 아미타여래삼존 석굴	종무소 번와 보수 지붕기와고르기(5동)	490,000	210,000	700,000	
229	경북 군위	보물 제682호 군위 지보사 삼층석탑	오도선원 산자이상 해체 보수	175,000	75,000	250,000	
230	경북 김천	보물 제1576호 김천 직지사 대웅전	산문 지붕 보수	226,800	97,200	324,000	
231	경북 김천	보물 제245호 김천 갈항사지 석조여래좌상	보호각 보수, 배수로 정비	70,000	30,000	100,000	
232	경북 김천	보물 제679호 김천 광덕리 석조보살입상	보존처리, 주변정비	70,000	30,000	100,000	○ (보존처리)

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
233	경북 문경	국보 제315호 문경 봉암사 지증대사탑비	요사채 및 화장실 번와보수	98,000	42,000	140,000	
234	경북 문경	국보 제315호 문경 봉암사 지증대사탑비	화장실 및 세면장 개축	483,000	207,000	690,000	○
235	경북 문경	보물 제1574호 문경 봉암사 극락전	현상변경 허용기준 조정	1,330	570	1,900	
236	경북 봉화	국보 제201호 봉화 북지리 마애여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
237	경북 봉화	국보 제201호 봉화 북지리 마애여래좌상	보호각 기와고르기	21,000	9,000	30,000	
238	경북 봉화	국보 제201호 봉화 북지리 마애여래좌상	양진당 개축, 석축 설치	301,000	129,000	430,000	○
239	경북 봉화	보물 제1666호 봉화 청량사 목조지장보살삼존상	지장전 단청(1개층)	35,000	15,000	50,000	
240	경북 봉화	보물 제52호 봉화 서동리 동・서 삼층석탑	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
241	경북 봉화	보물 제995호 봉화 축서사 석조비로자나불좌상 및 목조광배	정밀실측	42,000	18,000	60,000	
242	경북 상주	보물 제118호 상주 증촌리 석조여래입상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
243	경북 상주	보물 제118호 상주 증촌리 석조여래입상	담장 보수	35,000	15,000	50,000	
244	경북 상주	보물 제119호 상주 복용동 석조여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
245	경북 상주	보물 제120호 상주 증촌리 석조여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
246	경북 상주	보물 제1568호 상주 양진당	해체보수 사전 설계	21,000	9,000	30,000	○
247	경북 상주	보물 제661호 상주 석조천인상	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
248	경북 성주	보물 제1121호 성주 금봉리 석조비로자나불좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
249	경북 성주	보물 제1575호 성주향교 대성전 및 명륜당	양사재 및 사주문 이건, 입덕문 해체 석축 및 담장정비	150,000	64,286	214,286	
250	경북 성주	보물 제1575호 성주향교 대성전 및 명륜당	만화루 복원, 수복사 이건	403,900	173,100	577,000	
251	경북 성주	보물 제1656호 성주 법수사지 삼층석탑	사지정비, 문화재 안내판 정비	154,000	66,000	220,000	
252	경북 안동	국보 제15호 안동 봉정사 극락전	문화재 안내판 정비	56,000	24,000	80,000	
253	경북 안동	보물 제182호 안동 임청각	종합정비계획 수립용역	70,000	30,000	100,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
254	경북 안동	보물 제450호 안동 의성김씨 종택	안채 원형 조사 및 설계	42,000	18,000	60,000	○
255	경북 안동	보물 제553호 안동 예안이씨 충효당	기단보수, 쌍수당 보수	204,000	87,429	291,429	○
256	경북 안동	보물 제553호 안동 예안이씨 충효당	안채 및 쌍수당 보수	35,000	15,000	50,000	○
257	경북 안동	보물 제57호 안동 조탑리 오층전탑	오층전탑 해체 보수	1,050,000	450,000	1,500,000	
258	경북 영양	국보 제187호 영양 산해리 오층모전석탑	보존처리	28,000	12,000	40,000	○
259	경북 영양	국보 제187호 영양 산해리 오층모전석탑	보호책 보수	31,500	13,500	45,000	
260	경북 영양	보물 제609호 영양 화천리 삼층석탑	화장실 신축, 주차장 조성	350,000	150,000	500,000	
261	경북 영주	국보 제18호 영주 부석사 무량수전	사찰 진입로 정비	140,000	60,000	200,000	
262	경북 영주	국보 제18호 영주 부석사 무량수전	범종루 전면 석축정비	70,000	30,000	100,000	
263	경북 영주	국보 제19호 영주 부석사 조사당	조사당 소방도로 정비	350,000	150,000	500,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
264	경북 영주	보물 제59호 영주 숙수사지 당간지주	보존처리 및 주변정비	35,000	15,000	50,000	○ (보존처리)
265	경북 영천	보물 제486호 영천 은해사 백흥암 수미단	보화루 보수(152.2㎡)	210,000	90,000	300,000	
266	경북 예천	보물 제145호 예천 용문사 대장전	공조시스템 보수	20,550	47,950	68,500	
267	경북 예천	보물 제145호 예천 용문사 대장전	적묵당 건립	840,000	360,000	1,200,000	
268	경북 예천	보물 제1648호 예천 명봉사 경청선원자적선사 능운탑비	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
269	경북 예천	보물 제424호 예천 청룡사 석조여래좌상	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
270	경북 예천	보물 제425호 예천 청룡사 석조비로자나불좌상	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
271	경북 예천	보물 제427호 예천 동본리 석조여래입상	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
272	경북 예천	보물 제53호 예천 개심사지 오층석탑	토지매입	2,450,000	1,050,000	3,500,000	
273	경북 울진	보물 제1201호 울진 불영사 대웅보전	공양간 지붕 방수, 토담 보수	105,000	45,000	150,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
274	경북 울진	보물 제730호 울진 불영사 응진전	벽화 보존처리	42,000	18,000	60,000	
275	경북 의성	보물 제1831호 의성 대곡사 대웅전	요사채 개축	301,000	129,000	430,000	○
276	경북 청도	보물 제323호 청도 석빙고	석빙고 하단 축대 보수	140,000	60,000	200,000	
277	경북 청도	보물 제834호 청도 대비사 대웅전	대웅전 주변 석축 및 담장 정비	140,000	60,000	200,000	
278	경북 청도	보물 제835호 청도 운문사 대웅보전	화장실 신축	560,000	240,000	800,000	
279	경북 청도	보물 제835호 청도 운문사 대웅보전	문화재 안내판 정비	49,000	21,000	70,000	
280	경북 청송	보물 제1840호 청송 보광사 극락전	선방 건립	560,000	240,000	800,000	
281	경북 청송	보물 제1840호 청송 보광사 극락전	정밀실측	105,000	45,000	150,000	
282	경북 칠곡	보물 제189호 칠곡 송림사 오층전탑	오층전탑 보수	106,400	45,600	152,000	
283	경북 칠곡	보물 제189호 칠곡 송림사 오층전탑	수장고 건립	357,600	834,400	1,192,000	
284	경북 포항	보물 제1868호 포항 보경사 적광전	종합정비계획 수립	49,000	21,000	70,000	
285	경남 거창	보물 제377호 거창 양평리 석조여래입상	현상변경허용기준 재조정	8,400	3,600	12,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
286	경남 거창	보물 제377호 거창 양평리 석조여래입상	정밀실측(4개소)	52,150	22,350	74,500	
287	경남 남해	보물 제1849호 남해 용문사 대웅전	하천 석축 및 교량보수	161,000	69,000	230,000	
288	경남 남해	보물 제1849호 남해 용문사 대웅전	적묵당 개축 설계	42,000	18,000	60,000	○
289	경남 남해	보물 제1849호 남해 용문사 대웅전	정밀실측	105,000	45,000	150,000	
290	경남 밀양	보물 제147호 밀양 영남루	토지매입	2,100,000	900,000	3,000,000	
291	경남 밀양	보물 제467호 밀양 표충사 삼층석탑	종무소 및 표충서원 지붕 보수	140,000	60,000	200,000	
292	경남 밀양	보물 제468호 밀양 숭진리 삼층석탑	휀스보수	24,500	10,500	35,000	
293	경남 산청	국보 제233-1호 산청 석남암사지 석조비로자나불좌상	정밀실측	28,700	12,300	41,000	
294	경남 산청	보물 제1113호 산청 내원사 삼층석탑	석축정비	70,000	30,000	100,000	
295	경남 산청	보물 제1114호 산청 대포리 삼층석탑	보수정비 기본계획 수립	21,000	9,000	30,000	○
296	경남 산청	보물 제1112호 산청 대원사 다층석탑	석탑 주변 잔디 제거 후 정비	14,000	6,000	20,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
297	경남 산청	보물 제374호 산청 율곡사 대웅전	영봉당 배면 배수로 설치, 수각 고색가칠	21,000	9,000	30,000	
298	경남 산청	보물 제72호 산청 단속사지 동 삼층석탑	단속사지 발굴조사	208,600	89,400	298,000	
299	경남 양산	국보 제290호 양산 통도사 대웅전 및 금강계단	시탑전 가동 옻칠단청	420,000	180,000	600,000	
300	경남 양산	국보 제290호 양산 통도사 대웅전 및 금강계단	일승교 및 월영교 보수	175,000	75,000	250,000	
301	경남 양산	국보 제290호 양산 통도사 대웅전 및 금강계단	육화당 지붕보수	140,000	60,000	200,000	
302	경남 양산	보물 제1042호 통도사대광명전 삼신불도	회화전시실 진열장 A,B형 설치, 회화전시실 출입문 개보수, 항온항습기설치	207,000	483,000	690,000	
303	경남 양산	보물 제1120호 양산 신흥사 대광전	공양간 및 요사채 정비	486,500	208,500	695,000	○
304	경남 양산	보물 제1471호 양산 통도사 삼층석탑	일주문 보수	70,000	30,000	100,000	
305	경남 양산	보물 제1471호 양산 통도사 삼층석탑	삼층석탑 주변 석축 및 담장정비	238,000	102,000	340,000	
306	경남 의령	보물 제373호 의령 보천사지 삼층석탑	발굴조사	115,500	49,500	165,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
307	경남 창녕	국보 제33호 창녕 신라 진흥왕 척경비	정밀실측	24,500	10,500	35,000	
308	경남 창녕	국보 제34호 창녕 술정리 동 삼층석탑	정밀실측	38,500	16,500	55,000	
309	경남 창녕	보물 제146호 창녕 관룡사 약사전	일주문 전면 계단 정비	42,000	18,000	60,000	
310	경남 창녕	보물 제1739호 창녕 영산 석빙고	배수로 정비	28,700	12,300	41,000	
311	경남 창녕	보물 제227호 창녕 인양사 조성비	정밀실측	21,000	9,000	30,000	
312	경남 창녕	보물 제295호 창녕 관룡사 용선대 석조여래좌상	정밀실측	24,500	10,500	35,000	
313	경남 창녕	보물 제310호 창녕 석빙고	주차장 및 탐방로 정비	210,000	90,000	300,000	
314	경남 창녕	보물 제519호 창녕 관룡사 석조여래좌상	정밀실측	14,000	6,000	20,000	
315	경남 창녕	보물 제520호 창녕 술정리 서 삼층석탑	삼층석탑 보수	126,000	54,000	180,000	○
316	경남 창녕	보물 제564호 창녕 영산 만년교	만년교 상부 보수	17,500	7,500	25,000	
317	경남 창녕	보물 제75호 창녕 송현동 마애여래좌상	정밀실측	24,500	10,500	35,000	
318	경남 통영	국보 제305호 통영 세병관	초석 비파괴조사용역	42,000	18,000	60,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
319	경남 통영	국보 제305호 통영 세병관	세병관 마루 및 기단 보수	70,000	30,000	100,000	
320	경남 하동	국보 제47호 하동 쌍계사 진감선사탑비	도원암 극락보전 개축	490,000	210,000	700,000	
321	경남 하동	보물 제380호 하동 쌍계사 승탑	정밀실측	28,000	12,000	40,000	
322	경남 하동	보물 제500호 하동 쌍계사 대웅전	영주당 번와보수	70,000	30,000	100,000	
323	경남 함양	보물 제375호 함양 덕전리 마애여래입상	정밀실측	49,000	21,000	70,000	
324	경남 함양	보물 제376호 함양 교산리 석조여래좌상	정밀실측	35,000	15,000	50,000	
325	경남 함양	보물 제474호 함양 벽송사 삼층석탑	삼층석탑 전면부 석축 정비	210,000	90,000	300,000	
326	경남 함양	보물 제474호 함양 벽송사 삼층석탑	원통전, 산신각 단청	105,000	45,000	150,000	
327	경남 합천	보물 제129호 합천 월광사지 동・서 삼층석탑	보존처리 및 주변정비	35,000	15,000	50,000	○ (보존처리)
328	경남 합천	보물 제1300호 합천 해인사 홍제암	요사채 개축	350,000	150,000	500,000	
329	경남 합천	보물 제253호 합천 청량사 석등	무제당 개축 및 석축정비	420,000	180,000	600,000	

연번	소재지	문화재명	사업내용	사업비(단위 : 천원)			비고 (위원회 검토 여부)
				국비	지방비	계	
330	경남 합천	보물 제480호 합천 영암사지 삼층석탑	삼층석탑 보수	14,000	6,000	20,000	
331	경남 합천	보물 제518호 합천 해인사 원당암 다층석탑 및 석등	보광전 보수, 불단 및 닫집보수 종무소 개축	420,000	180,000	600,000	
332	제주 제주	보물 제1187호 제주 불탑사 오층석탑	종합정비계획 수립	100,800	43,200	144,000	
333	제주 제주	보물 제1187호 제주 불탑사 오층석탑	종각 단청	56,000	24,000	80,000	
334	제주 제주	보물 제1902호 제주향교 대성전	돌담 정비	44,100	18,900	63,000	

【보고사항】

안건번호 건축 2017-02-019

19. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

경기 이천시 소재 보물「이천 장암리 마애보살반가상」주변 공장부지 조성 등 허가신청 15건에 대하여 자체검토회의를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		15건	허가 13건 변경허가 1건 불허 1건	
이천 장암리 마애보살반가상	경기 이천 (○○○)	□ 공장부지 조성 ○ 위치 : 이천시 마장면 목리 산21 * 제2구역(문화재에서 313m 이격) ○ 사업규모 : 6,611㎥ ○ 옹벽설치 - H=1.5~5m, L=204m ※ 최대절토 약10.5m, 최대성토 약2.7m	허 가	'17.02.03
서울 홍인지문	서울 종로 (서울시장)	□ 노후경유차 운행제한 단속용 CCTV 설치 ○ 위치 : 종로구 종로6가 81-2 * 제1구역(보호구역에서 50m 이격) ○ 설치내용(4차로 측주식) - 측주규격 : 가로12.6m, 세로8m ○ 기타 - CCTV 4대 및 제어함 부착	허 가	'17.02.03

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
청주 용두사지 철당간	충북 청주 (○○○)	□ 도시계획도로 확장 및 공원조성 ○ 위치 : 청주시 상당구 문화동 116 일원 * 제3구역(보호구역에서 75m 이격) ○ 도시계획도로 확장 - 사업면적 : 13,332㎡ ※ 기존도로 선형 개량(확장) ○ 공원조성 - 사업면적 : 1,269㎡ ※ 산책로, 쉼터, 파고라, 의자, 녹지조성 등	허 가	'17.02.03
의령 보천사지 삼층석탑	경남 의령 (○○○)	□ 사찰 증축 ○ 위치 : 의령군 의령읍 하리 840 * 제1구역(보호구역에서 500m 이격) ○ 사업내용 (증축부분) - 건축면적(연면적) : 0㎡(1,288.3㎡) · 주2 요사채 : 2층 156.81㎡ · 주3 요사채 : 2층 268.68㎡ · 주5 요사채 : 2층 265.4㎡ · 주9 법당 : 2층 597.41㎡ - 건축구조 : 경량철골구조(샌드위치판넬) - 층수 및 높이 : 지상 2층 / 7.95m	허 가	'17.02.03
밀양 영남루	경남 밀양 (밀양시장)	□ 지중화에 따른 변압기 설치 ○ 위치 : 밀양시 중앙로 324(내일동) * 제1구역(보호구역에서 46m 이격) ○사업내용 - 변전실 설치(6m×8m×-1.8m) - 사철나무 식재	허 가	'17.02.03
칠곡 송림사 오층전탑	경북 칠곡 (칠곡군수)	□ 제1종근린생활시설 증축 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 구덕리 78 외 2필지 * 제1구역(보호구역에서 136m 이격) ○ 사업내용 (증축부분) - 건축면적(연면적) : 11.97㎡(4.27㎡) · 외부계단 증축 - 건축구조 : 철골구조	허 가	'17.02.03

<table>
<tr><th>문화재명</th><th>소재지
(신청인)</th><th>사업내용</th><th>처리결과</th><th>처리일자</th></tr>
<tr><td>당진 안국사지 석조여래삼존입상</td><td>충남 당진
(○○○)</td><td>□ 단독주택 신축
○ 위치 : 당진시 정미면 수당리 690-33
* 제1구역(보호구역에서 250m 이격)
○ 사업내용 : 단독주택 신축
<table><tr><th>구분</th><th>1동</th><th>2동</th></tr><tr><td>건축면적
(연면적)</td><td>87.01㎡
(137.23㎡)</td><td>60㎡
(60㎡)</td></tr><tr><td>건축구조</td><td>일반목구조</td><td>경량철골구조</td></tr><tr><td>층수/
높이</td><td>지상2층
/7.99m</td><td>지상1층
/3.9m</td></tr></table>- 부지조성 : L형 옹벽 H=0.6m~4.8m L=63m,
조경석 쌓기 H=0.5m~3m L=60m</td><td>허 가</td><td>‘17.02.14</td></tr>
<tr><td>경주 무장사지 삼층석탑</td><td>경북 경주
(국립공원관리공단 경주국립공원사무소)</td><td>□ 불국사 탐방로 재해복구사업
○ 위치 : 경주시 암곡동 산1-1외 1필지
* 제1구역(보호구역에서 25m 이격)
○ 사업내용:탐방로 재해복구
- 자연석 석축정비 : H=var, L=590m
- 계곡횡단배수로(세월교B=6m, L=21.5m 8개소, 흄관 192m)
- 낙석방지책 복구 : H=2.5m, L=22m
- 흙채우기/흙고르기 : 1,660㎥/2,201.5㎥</td><td>허 가</td><td>‘17.02.14</td></tr>
<tr><td>경주 석굴암 석굴</td><td>경북 경주
(국립공원관리공단 경주국립공원사무소)</td><td>□ 석굴암 탐방로 낙석방지책 설치
○ 위치 : 경주시 진현동 산9-1일원
* 보호구역 내
○ 사업내용 : 낙석방지책 설치
- 낙석방지책 복구 : H=3m, L=120m</td><td>허 가</td><td>‘17.02.14</td></tr>
</table>

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
이천 영월암 마애여래입상	경기 이천 (영월암 주지)	□ 자연석 석축 설치 ○ 위치 : 이천시 관고동 438 일원 * 제1구역(보호구역에서 4m 이격) ○ 자연석 석축 설치 -가～나: H=1.35m L=8.55m -나～다: H=1.18m,1.5m L=12.71m -다～라: H=1.5m,1.5m L=22.25m -라～마: H=1.5m L=4.6m -마～바: H=1.5m L=13.4m	허 가	‘17.02.14
서울 숭례문	서울 중구 (서울시장)	□ 교통섬 광장 조성 ○ 위치 : 중구 남대문로4가 3-6 일원 * 보호구역 내 및 제1구역 ○ 교통섬 광장 조성 - 기존 포장 철거(3,200㎡) - 화강석 판석 포장(2,300㎡) - 기타포장(아스콘,도막 900㎡) ※ 도로구조 정비 - 안전휀스 및 볼라드 설치 ○ 기타 - 교통초소 및 이륜차주차장 조성	허 가	‘17.02.14
서울 숭례문	서울 중구 (단안산업)	□ 건물 외장 변경 ○ 위치 : 중구 남대문로5가 120 * 제3구역(보호구역에서 51m 이격) ○ 건물 외장 변경 ※ 기존 : 콘크리트 위 페인트 마감 - 지상2층 이하 : 석재 마감 - 지상3층 이상 : 테라코타 마감	허 가	‘17.02.14

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
울주 간월사지 석조여래좌상	울산 울주 (○○○)	□ 근린생활시설 신축 ○ 위치 : 울주군 상북면 등억알프스리 503-4 * 제3구역(보호구역에서 390m 이격) ○사업내용 - 건축면적(연면적) : 227㎡(493㎡) - 층수 및 높이 : 지상 3층, 최고높이 11.9m - 건축구조 : 철근콘크리트조	허 가	'17.02.14
봉화 축서사 석조비로자나 불좌상 및 목조광배	경북 봉화 (영주국유림 관리소장)	□ 작업임도 설치(허가사항 변경) ○ 위치 : 봉화군 물야면 개단리 산96-2 * 제1구역(보호구역에서 220m 이격) ○ 변경내용 - 돌계단 2개소 설치 - 배수관(Φ800) 48m, (Φ1000) 10m - 돌흙막이(H=1.5m～2m) 100m - 콘크리트포장 400m	변경허가	'17.02.03
경주향교 대성전	경북 경주 (경주시장)	□ 대성전 주변정비(허가사항 변경) ○ 위치 : 경주시 교동 17-1 * 보호구역 내 ○ 변경내용 - 백일홍 추가식재 18주(R6 9주, R8 9주)	불 허 (역사문화 환경 저해)	'17.02.14

다. 의결사항

○ 원안접수

○ 의결정족사항

- 출석 6명 / 원안접수 6명