

2017년도

문화재위원회(문화재분과) 제2차 회의자료

- 일 시 : 2017. 3. 10. (금) 15:00
- 장 소 : 국립고궁박물관 문화재위원실
- 출석위원 : 윤인석(위원장), 강규형, 신동원, 안창모,
오용섭, 채금석 (이상 6명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

목 차

【심 의 사 항】

- 1 사적 제277호 「서울 연세대학교 아펜젤러관」 현상변경

1. 사적 제277호 「서울 연세대학교 아펜젤러관」 현상변경

가. 제안사항

- 서울특별시 서대문구 소재 사적 제277호 「서울 연세대학교 아펜젤러관」 내에서 냉난방시스템 개선과 강의실 인테리어 등을 목적으로 현상변경 허가 신청된 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「서울 연세대학교 아펜젤러관」에서 냉난방시스템 개선과 강의실 인테리어 등을 위한 현상변경 허가 신청이 있어 이를 심의하고자 함
- 본건은 이전에 다음과 같은 심의 검토 이력이 있음
 - 근대문화재분과 2016년 6차 회의('16.12.01) 심의 : 보류
 - * 사유 : 문화재위원회 근대문화재분과 위원의 현지조사 후 재검토함
 - 근대문화재분과 2017년 1차 회의('17.01.24) 심의 : 보류
 - * 사유 : 원형 복원을 할 수 있는 방안 마련 필요

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 연세대학교 총장
- (2) 대상문화재명 : 서울 연세대학교 아펜젤러관 (사적 제277호, '81.09.25 지정)
 - 소재지 : 서울 서대문구 연세로 50
- (3) 신청내용
 - 대상위치 : 서울 서대문구 연세로 50 (당해문화재)
 - 신청내용 : 냉난방시스템 개선 및 강의실 인테리어
 - < 냉난방시스템 개선 >
 - 당초 : 패키지에어컨 31EA(벽걸이형17, 스탠드형14), 증기식방열기 40EA
 - 변경 : EHP냉난방시스템(천정형) 40EA
 - < 강의실 인테리어 >
 - 인테리어 : 2개실 129.7m² (108호-84.8m² / 109호-44.9m²)

< 강의실 리모델링 전·후 비교표 >

	현황(보수 전)	1차 계획 (’16년12월)	2차 계획 (17년 1월)	3차 계획 (17년 3월-금회)
바닥	몰탈 위 비닐계타일	인조대리석	목재마루	몰탈 위 비닐쉬트
벽체	<상부> - 도배지 위 페인트 <하부> - MDF 위 목재쉬트	인테리어 컬러유리 +에코스텍 (목재흡음재)	회벽복원 +MDF면 필름	회벽
천정	흡음텍스	석고보드 마감	텍스+석고보드	경량 천정틀 +텍스

※ 원형 추정 : 바닥(몰탈마감) / 천장(노출천정) / 벽체(회벽마감)

라. 검토의견

<관계전문가 현장조사 의견(’17.1.6.) / 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○>

- 계단식으로 되어 있는 강의실은 원구조와 회벽 등의 마감이 남아 있어 원 모습을 회복 할 수 있도록 공사가 진행 될 필요가 있는 것으로 판단됨

<관계전문가 현장조사 의견(’16.11.11.) / 문화재전문위원 ○○○, ○○○>

< 냉난방시스템 개선 >

- 실별로 설치되었던 에어컨 31대와 증기방열기 40대를 제거하고 실별로 천정 마감면(대부분 암면흡음텍스)과 일체화시켜 천정형 냉난방기 40대 설치하는 공사
- 장점
 - 건물 외부에 노출되어 외관을 해쳤던 에어컨 배관과 실외기 정비로 외관 개선
 - 실 내부에 있던 벽걸이형 또는 스탠드형의 에어컨과 외벽면의 방열기 제거로 실 내부 환경 개선
- 단점
 - 증기방열기로 제거로 난방 설비시스템의 원형과 흔적 상실
- 조사의견
 - 전체적으로 외관보존 및 내부환경의 개선 효과가 있으나 증기방열기 시스템이 전체적으로 사라지는 문제점이 있음.
 - 증기방열기 시스템은 일부 실에서만 부분적으로 존치하여 원형과 흔적을 보존하는 방안에 대한 검토가 필요.

< 강의실 인테리어 >

- 지상1층 계단형 강의실 2개소에서 바닥은 테라조물갈기로 원형 복원하고 벽면과 천정은 기존에 설치된 마감재료를 변경, 시공하는 공사
- 조사의견
 - 금번 인테리어 공사를 통해 바닥은 원형으로 복원하는 긍정적 효과가 있으나, 벽면은 창문을 제외한 부분을 모두 마감재료로 감싸 원형 기법이 보여지지 않는 문제점이 있음.
 - 강의실 내부 일부 벽면에서 원형 마감기법을 보여주는 방안에 대한 검토가 필요.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 천정마감은 메탈라스 위 회마감
 - 전시하고자 하는 방열기는 적정 장소에 전시 활용. 여분의 것은 수장고에 보관
- 출석 6명, 조건부가결 6명