

2020년 도 문화재위원회

제13차 건축문화재분과위원회 회의자료

■ 회의일시 : 2020. 12. 17(목), 14:00 ~

■ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

■ 안 건 : 총 19건

- 심의 13건(강릉향교 명륜당 등 20건 국가지정문화재(보물) 지정 등)
- 검토 5건(세종 비암사 극락보전 국가지정문화재(보물) 지정 검토 등)
- 보고 1건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고)

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	강릉향교 명륜당 등 20건 국가지정문화재(보물) 지정 1) 강릉향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정 2) 강릉향교 동무·서무·전랑 국가지정문화재(보물) 지정 3) 수원향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정 4) 안성향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정 5) 안성향교 풍화루 국가지정문화재(보물) 지정 6) 산청 단성향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정 7) 밀양향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정 8) 밀양향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정 9) 상주향교 대성전·동무·서무 국가지정문화재(보물) 지정 10) 경주향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정 11) 경주향교 동무·서무·신삼문 국가지정문화재(보물) 지정 12) 담양 창평향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정 13) 담양 창평향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정 14) 순천향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정 15) 구미 금오서원 정학당 국가지정문화재(보물) 지정 16) 구미 금오서원 상현묘 국가지정문화재(보물) 지정 17) 안동 병산서원 만대루 국가지정문화재(보물) 지정 18) 안동 도산서원 도산서당 국가지정문화재(보물) 지정 19) 안동 도산서원 농운정사 국가지정문화재(보물) 지정 20) 옥천 이지당 국가지정문화재(보물) 지정	공개
2	여수 진남관 주변 공영주차장 신축	공개
3	여수 통제이공 수군대첩비 주변 고소동 공영주차장 신축	공개
4	강진 무위사 극락보전 주변 템플스테이 건립(재심의)	공개
5	장성 백양사 소요대사탑 주변 화장실 신축(재심의)	공개
6	서울 동관왕묘 주변 의료 및 근린생활시설 신축	공개

7	담양 남산리 오층석탑 주변 상징조형물 제작 설치(2차)	공개
8	남원 용담사지 석조여래입상 주변 근린생활시설(소매점) 신축	공개
9	안양 중초사지 당간지주 주변 오피스텔 신축	공개
10	양평 용문사 정지국사탑 및 비 주변 묘사채 건립공사	공개
11	철원 도피안사 삼층석탑 주변 단독주택 신축 및 부지조성(2차)	공개
12	안동 범홍사지 칠층전탑, 안동 임청각 주변 중앙선(도담~영천) 기존선 시설물 철거	공개
13	군위 아미타여래삼존 석굴 주변 군위 부계 팔공쉼터 조성공사	공개
【검토사항】		
14	세종 비암사 극락보전 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
15	평창 월정사 팔각 구층석탑 상륜부 해체보수공사 추가(2차) 검토	공개
16	대구 북지장사 지장전 주변 묘사채 신축 발굴 및 실시설계 검토	공개
17	속초 신흥사 극락보전 주변 선원 및 법검당 리모델링 설계 재검토	공개
18	여주 신흥사 조사당 주변 적묵당 해체보수 설계 검토	공개
【보고사항】		
19	국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 - 경주 서악동 귀부 주변 단독주택 신축(변경허가) - 영양 현리 삼층석탑 주변 제1종 근린생활시설(소매점) 신축 - 영양 현리 삼층석탑 주변 창고시설(일반창고) 신축 - 완주 송광사 대웅전 주변 석축 및 담장정비(변경허가) - 예천 용문사 대장전과 윤장대 주변 가설건축물(관광안내소) 1동 설치 - 영덕 유금사 삼층석탑 주변 산림재해예방임도 신설(변경허가) - 고흥 능가사 대웅전 주변 팔영산 자동차야영장 내 이동식 관리사 설치 - 안동 조탑리 오층전탑 주변 산림재해예방임도 신설(변경허가) - 부안 내소사 대웅보전 주변 템플스테이 전용관(2관) 신축 (변경허가, 2차) - 구례 연곡사 동 승탑 주변 길상암 법당 및 공양간 건립(변경허가)	공개

- 용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 근린생활시설 신축(변경허가)
- 청도 석빙고 주변 기존 창고 철거 및 창고 신축
- 밀양 영남루 주변 밀양강 야외공연장 경관개선 사업(변경허가)
- 칠곡 기성리 삼층석탑 주변 단독주택 신축에 따른 도로개설
- 안동 예천이씨 충효당 주변 풍산천 정비공사(2차)
- 창녕 영산 만년교 주변 교차로 개선사업
- 공주 마곡사 대광보전 주변 조형물 설치 등
- 울주 천전리 각석 주변 농막 설치
- 서울 홍인지문 주변 기존 하수관로 개량(2차)
- 청송 찬경루 주변 청송읍 중앙로 지중화사업
- 김천 갈항사지 동·서 삼층석탑 기반 받침석 보강
- 영주 석교리 석조여래입상 주변 농막 설치
- 부여 무량사 극락전 주변 무량사 상수도 인입 사업
- 창녕 영산 만년교 주변 전시회 및 체험행사 개최
- 포항 보경사 원진국사비 주변 굴착 조사
- 안동 예안이씨 충효당 주변 풍산천 정비공사(1차)
- 칠곡 송림사 오층전탑 주변 동물 및 식물 관련 시설(작물 재배사) 신축
- 울주 천전리 각석 주변 대곡리 공룡발자국화석 문화재 이용 증강 현실(AR) 공룡 체험 서비스 안내판 설치
- 파주 용미리 마애이불입상 탁본

【심의사항】

안건번호 건축 2020-13-001

1. 강릉향교 명륜당 등 20건 국가지정문화재(보물) 지정

1) 강릉향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

강원 강릉시 소재 「강릉향교 명륜당」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강원 강릉시 소재 「강릉향교 명륜당」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29.)에서 조건부가결(명륜당과 동·서무 영역을 나누어 지정하되, 명칭은 “강릉향교 명륜당”, “강릉향교 동무·서무·전랑”으로 함.)된 사항으로, 예고기간(‘20.11.06~’20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 강원도지사
- (2) 대상문화재 : 강원도 유형문화재 제99호 「강릉향교」
 - 소 재 지 : 강원도 강릉시 명륜로 29 (교동 233)
 - 지 정 일 : 1985. 01. 17.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 강릉향교 명륜당(江陵鄉校 明倫堂)
 - 소 재 지 : 강원도 강릉시 명륜로 29(교동 233)

- 구조/형식 : 목조/정면11칸·측면2칸, 누각문루형, 무고주 5량가, 홑처마 맞배지붕
- 수 량 : 1동
- 조성연대 : 조선시대(1413년 중건, 1623년 중수, 1644년 중창)
- 소유자(관리자) : 강릉향교
- 지정면적 : 301.7m²(보호구역 4,777.2m²)

2) 강릉향교 동무·서무·전랑 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

강원 강릉시 소재 「강릉향교 동무·서무·전랑」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강원 강릉시 소재 「강릉향교 동무·서무·전랑」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29.)에서 조건부가결(명륜당과 동·서무 영역을 나누어 지정하되, 명칭은 “강릉향교 명륜당”, “강릉향교 동무·서무·전랑”으로 함.)된 사항으로, 예고기간(‘20.11.06~’20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강원도지사
- (2) 대상문화재 : 강원도 유형문화재 제99호 「강릉향교」
 - 소재지 : 강원도 강릉시 명륜로 29 (교동 233)
 - 지정일 : 1985. 01. 17.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 강릉향교 동무·서무·전랑(江陵鄉校 東廡·西廡·前廊)
 - 소재지 : 강원도 강릉시 명륜로 29(교동 233)
 - 구조/형식
 - 동무·서무 : 목조/정면5칸·측면1칸, 3량가, 홑처마 맞배지붕
 - 전랑 : 목조/정면9칸·측면1칸, 행랑형식, 홑처마 맞배지붕(중앙칸 솟을지붕)
 - 수량 : 3동
 - 조성연대 : 조선시대
 - 동무·서무 : 1413년 중건, 1613년 중창, 1623년 중창

- 전량 : 1486년 중수, 1862년 중건
- 소유자(관리자) : 강릉향교
- 지정면적 : 361.1m²(보호구역 4,777.2m²)

3) 수원향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경기 수원시 소재 「수원향교 대성전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기 수원시 소재 「수원향교 대성전」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경기도지사
- (2) 대상문화재 : 경기도 문화재자료 제1호 「수원향교」
 - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 향교로 107-9 (교동 43)
 - 지정일 : 1983. 09. 19.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 수원향교 대성전(水原鄉校 大成殿)
 - 소재지 : 경기도 수원시 팔달구 향교로 107-9 (교동 43)
 - 구조/형식 : 목조/정면5칸·측면3칸, 초익공, 2고주 7량가, 겹처마 맞배지붕
 - 수량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1636년 건립 추정, 1789년 이건, 1795년 중건)
 - 소유자(관리단체) : 경기도향교재단(수원향교)
 - 지정면적 : 238.7㎡(보호구역 4,159.8㎡)

4) 안성향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경기 안성시 소재 「안성향교 대성전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기 안성시 소재 「안성향교 대성전」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경기도지사
- (2) 대상문화재 : 경기도 문화재자료 제27호 「안성향교」
 - 소재지 : 경기도 안성시 명륜동 118
 - 지정일 : 1983. 09. 19.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 안성향교 대성전(安城鄕校 大成殿)
 - 소재지 : 경기도 안성시 명륜동 118
 - 구조/형식 : 목조/정면5칸·측면2칸, 1출목 2익공, 1고주 7량가, 전면 겹처마·후면 홑처마 맞배지붕
 - 수량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1630~1660년 재건, 1872년·1883년 등 중수)
 - 소유자(관리자) : 경기도향교재단(안성향교)
 - 지정면적 : 166.6㎡(보호구역 1,524.9㎡)

5) 안성향교 풍화루 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경기 안성시 소재 「안성향교 풍화루」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기 안성시 소재 「안성향교 풍화루」를 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경기도지사
- (2) 대상문화재 : 경기도 문화재자료 제27호 「안성향교」
 - 소재지 : 경기도 안성시 명륜동 118
 - 지정일 : 1983. 09. 19.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 안성향교 풍화루(安城鄕校 風化樓)
 - 소재지 : 경기도 안성시 명륜동 118
 - 구조/형식 : 목조/정면11칸·측면1칸, 민도리, 3량가, 홑처마 맞배지붕
 - 수량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1630~1660년 사이 재건, 1687년 벼락으로 수리)
 - 소유자(관리자) : 경기도향교재단(안성향교)
 - 지정면적 : 159.4㎡(보호구역 1,524.9㎡)

6) 산청 단성향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경남 산청군 소재 「산청 단성향교 명륜당」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남 산청군 소재 「산청 단성향교 명륜당」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상남도지사
- (2) 대상문화재 : 경상남도 유형문화재 제88호 「산청 단성향교」
 - 소 재 지 : 경상남도 산청군 단성면 교동길 13-15 (강누리 595-1)
 - 지 정 일 : 1974. 02. 16.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 산청 단성향교 명륜당(山淸 丹城鄕校 明倫堂)
 - 소 재 지 : 경상남도 산청군 단성면 교동길 13-15 (강누리 595-1)
 - 구조/형식 : 목조/정면5칸·측면2칸(전퇴 포함 3칸), 중당협실형 누각식, 대청 5량가·온돌방 3량가, 겹처마+홀처마 익공계 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1725년 창건, 1864~1865년·1909년 보수)
 - 소유자(관리자) : 단성향교
 - 지정면적 : 132.7㎡(보호구역 3,365.3㎡)

7) 밀양향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 「밀양향교 대성전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남 밀양시 소재 「밀양향교 대성전」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상남도지사
- (2) 대상문화재 : 경상남도 유형문화재 제214호 「밀양향교」
 - 소재지 : 경상남도 밀양시 밀양향교3길 19 (교동 733)
 - 지정일 : 1983. 08. 12.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 밀양향교 대성전(密陽鄉校 大成殿)
 - 소재지 : 경상남도 밀양시 밀양향교3길 19 (교동 733)
 - 구조/형식 : 목조/정면3칸·측면2칸, 외1출목 2익공, 5량가, 겹처마 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1602년 중건, 1617년·1820년 이건, 1803년 중수)
 - 소유자(관리자) : 경상남도향교재단(밀양향교)
 - 지정면적 : 116.9㎡(보호구역 5,819.4㎡)

8) 밀양향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경남 밀양시 소재 「밀양향교 명륜당」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남 밀양시 소재 「밀양향교 명륜당」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경상남도지사
- (2) 대상문화재 : 경상남도 유형문화재 제214호 「밀양향교」
 - 소재지 : 경상남도 밀양시 밀양향교3길 19 (교동 733)
 - 지정일 : 1983. 08. 12.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 밀양향교 명륜당(密陽鄉校 明倫堂)
 - 소재지 : 경상남도 밀양시 밀양향교3길 19 (교동 733)
 - 구조/형식 : 목조/정면5칸·측면2칸, 외1출목 2익공, 5량가, 겹처마 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1618년 중건, 1803년 중수)
 - 소유자(관리자) : 경상남도향교재단(밀양향교)
 - 지정면적 : 233.7㎡(보호구역 5,819.4㎡)

9) 상주향교 대성전·동무·서무 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 상주시 소재 「상주향교 대성전·동무·서무」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 상주시 소재 「상주향교 대성전·동무·서무」를 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29.)에서 조건부가결(대성전 영역을 한 건으로 지정하며, 명칭은 “상주향교 대성전·동무·서무”로 함.)된 사항으로, 예고기간(‘20.11.06~’20.12.05) 동안 아래와 같이 상주향교 측 의견 접수.
 - 지번 오기 수정(230-1번지 → 203-1번지)
 - 설명자료의 문헌 내용 추가 요청(보한집 내용, 향교 기록)⇒ 반영 조치

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 유형문화재 제155호 「상주향교 대성전」
 - 소 재 지 : 경상북도 상주시 신봉2길 111 (신봉동 203-1)
 - 지 정 일 : 1982. 02. 24.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 상주향교 대성전·동무·서무(尙州鄕校 大成殿·東廡·西廡)
 - 소 재 지 : 경상북도 상주시 신봉2길 111 (신봉동 203-1)
 - 구조/형식
 - 대성전 : 목조/정면5칸·측면3칸, 양 측면 2고주 7량가·내부 1고주 7량가, 이익공, 겹처마 맞배지붕
 - 동무·서무 : 목조/정면10칸·측면1.5칸, 1고주 5량가, 민도리, 홑처마 맞배지붕

- 수 량 : 3동
- 조성연대 : 조선시대(대성전 1610년 재건, 1617년 중건/동무·서무 1612년 중건)
- 소유자(관리자) : 경상북도향교재단(상주향교)
- 지정면적 : 839.5m²(보호구역 7,259.5m²)

10) 경주향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 경주시 소재 「경주향교 명륜당」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 「경주향교 명륜당」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29.)에서 조건부가결(동무·서무·내삼문은 1건으로 지정하고 내삼문은 "신삼문"으로 명칭 수정)된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 유형문화재 제191호 「경주향교」
 - 소 재 지 : 경상북도 경주시 교동 17-1
 - 지 정 일 : 1985. 10. 15.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 경주향교 명륜당(慶州鄉校 明倫堂)
 - 소 재 지 : 경상북도 경주시 교동 17-1
 - 구조/형식 : 목조/정면5칸·측면3칸, 어칸 1고주 5량가·양 협칸 2고주 5량가, 이익공, 겹처마 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1614년 중건)
 - 소유자(관리자) : 경상북도향교재단(경주향교)
 - 지정면적 : 304.9㎡(보호구역 9,839.1㎡)

11) 경주향교 동무·서무·신삼문 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 경주시 소재 「경주향교 동무·서무·신삼문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 경주시 소재 「경주향교 동무·서무·신삼문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29.)에서 조건부가결(동무·서무·내삼문은 1건으로 지정하고 내삼문은 "신삼문"으로 명칭 수정)된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 유형문화재 제191호 「경주향교」
 - 소 재 지 : 경상북도 경주시 교동 17-1
 - 지 정 일 : 1985. 10. 15.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 경주향교 동무·서무·신삼문(慶州鄉校 東廡·西廡·神三門)
 - 소 재 지 : 경상북도 경주시 교동 17-1
 - 구조/형식
 - 동무·서무 : 목조/정면12칸·측면1칸, 초익공, 3량가, 민도리, 홑처마 맞배지붕
 - 신삼문 : 목조/정면3칸·측면2칸, 초익공, 3량가, 홑처마 맞배지붕
 - 수 량 : 3동
 - 조성연대 : 조선시대(동무·서무 1604년 중건/신삼문 1602년 중건)
 - 소유자(관리자) : 경상북도향교재단(경주향교)
 - 지정면적 : 581.8㎡(보호구역 9,839.1㎡)

12) 담양 창평향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

전남 담양군 소재 「담양 창평향교 대성전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전남 담양군 소재 「담양 창평향교 대성전」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전라남도지사
- (2) 대상문화재 : 전라남도 유형문화재 제104호 「창평향교」
 - 소재지 : 전라남도 담양군 고서면 교촌길 43-11 (교산리 138)
 - 지정일 : 1985. 02. 25.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 담양 창평향교 대성전(潭陽 昌平鄉校 大成殿)
 - 소재지 : 전라남도 담양군 고서면 교촌길 43-11 (교산리 138)
 - 구조/형식 : 목조/정면3칸·측면3칸, 2고주 5량가, 겹처마 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1479년 이건, 1689년 중수)
 - 소유자(관리자) : 창평향교
 - 지정면적 : 147.5㎡(보호구역 3,265.6㎡)

13) 담양 창평향교 명륜당 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

전남 담양군 소재 「담양 창평향교 명륜당」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전남 담양군 소재 「담양 창평향교 명륜당」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전라남도지사
- (2) 대상문화재 : 전라남도 유형문화재 제104호 「창평향교」
 - 소재지 : 전라남도 담양군 고서면 교촌길 43-11 (교산리 138)
 - 지정일 : 1985. 02. 25.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 담양 창평향교 명륜당(潭陽 昌平鄉校 明倫堂)
 - 소재지 : 전라남도 담양군 고서면 교촌길 43-11 (교산리 138)
 - 구조/형식 : 목조/정면4칸·측면3칸(우측면 2칸), 우측면 5량가, 홑처마 맞배지붕
 - 수량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1600년대 중건 추정)
 - 소유자(관리자) : 창평향교
 - 지정면적 : 130.9㎡(보호구역 3,265.6㎡)

14) 순천향교 대성전 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

전남 순천시 소재 「순천향교 대성전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전남 순천시 소재 「순천향교 대성전」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 전라남도지사
- (2) 대상문화재 : 전라남도 유형문화재 제127호 「순천향교」
 - 소 재 지 : 전라남도 순천시 향교길 60 (금곡동 182)
 - 지 정 일 : 1985. 02. 25.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 순천향교 대성전(順川鄉校 大成殿)
 - 소 재 지 : 전라남도 순천시 향교길 60 (금곡동 182)
 - 구조/형식 : 목조/정면5칸·측면3칸, 2출목 3익공, 1고주 5량가, 겹처마 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1649년 건립, 1780·1801년 이건)
 - 소유자(관리자) : 순천향교
 - 지정면적 : 225.2㎡(보호구역 5,781.8㎡)

15) 구미 금오서원 정학당 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 구미시 소재 「구미 금오서원 정학당」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 구미시 소재 「구미 금오서원 정학당」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 기념물 제60호 「금오서원」
 - 소 재 지 : 경상북도 구미시 선산읍 유학길 593-31 (원리 276)
 - 지 정 일 : 1985. 10. 15.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 구미 금오서원 정학당(龜尾 金烏書院 正學堂)
 - 소 재 지 : 경상북도 구미시 선산읍 유학길 593-31 (원리 276)
 - 구조/형식 : 목조/정면5칸·측면3칸, 5량가, 이익공, 겹처마 팔작지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1602년 중건)
 - 소유자(관리자) : 금오서원
 - 지정면적 : 215.4㎡(보호구역 5,237.6㎡)

16) 구미 금오서원 상현묘 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 구미시 소재 「구미 금오서원 상현묘」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 구미시 소재 「구미 금오서원 상현묘」를 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 경상북도 기념물 제60호 「금오서원」
 - 소 재 지 : 경상북도 구미시 선산읍 유학길 593-31 (원리 276)
 - 지 정 일 : 1985. 10. 15.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 구미 금오서원 상현묘(龜尾 金烏書院 正學堂)
 - 소 재 지 : 경상북도 구미시 선산읍 유학길 593-31 (원리 276)
 - 구조/형식 : 목조/정면3칸·측면3칸, 2고주 5량가, 1출목 이익공, 겹처마, 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1602년 중건)
 - 소유자(관리자) : 금오서원
 - 지정면적 : 124.0㎡(보호구역 5,237.6㎡)

17) 안동 병산서원 만대루 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 안동시 소재 「안동 병산서원 만대루」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 안동시 소재 「안동 병산서원 만대루」를 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 사적 제260호 「안동 병산서원」
 - 소 재 지 : 경상북도 안동시 풍천면 병산길 386 (병산리 31)
 - 지 정 일 : 1978. 03. 31.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 안동 병산서원 만대루(安東 屏山書院 晩對樓)
 - 소 재 지 : 경상북도 안동시 풍천면 병산길 386 (병산리 31)
 - 구조/형식 : 목조/정면7칸·측면2칸, 3량가, 민도리, 홑처마 팔작지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1717년 이전 건립)
 - 소유자(관리자) : 병산서원(안동시)
 - 지정면적 : 76.2m²

18) 안동 도산서원 도산서당 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 안동시 소재 「안동 도산서원 도산서당」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 안동시 소재 「안동 도산서원 도산서당」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 사적 제170호 「안동 도산서원」
 - 소 재 지 : 경상북도 안동시 도산면 도산서원길 154 (토계리 680)
 - 지 정 일 : 1969. 05. 28.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 안동 도산서원 도산서당(安東 陶山書院 陶山書堂)
 - 소 재 지 : 경상북도 안동시 도산면 도산서원길 154 (토계리 680)
 - 구조/형식 : 목조/정면3칸·측면1칸, 3량가, 민도리, 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1561년 건립)
 - 소유자(관리자) : 도산서원(안동시)
 - 지정면적 : 28.9m²

19) 안동 도산서원 농운정사 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

경북 안동시 소재 「안동 도산서원 농운정사」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 안동시 소재 「안동 도산서원 농운정사」를 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 사적 제170호 「안동 도산서원」
 - 소 재 지 : 경상북도 안동시 도산면 도산서원길 154 (토계리 680)
 - 지 정 일 : 1969. 05. 28.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 안동 도산서원 농운정사(安東 陶山書院 隴雲精舍)
 - 소 재 지 : 경상북도 안동시 도산면 도산서원길 154 (토계리 680)
 - 구조/형식 : 목조/정면4칸·측면3칸, 工자형, 3량가, 민도리, 맞배지붕
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1561년 건립)
 - 소유자(관리자) : 도산서원(안동시)
 - 지정면적 : 109.4m²

20) 옥천 이지당 국가지정문화재(보물) 지정

가. 제안사항

충북 옥천군 소재 「옥천 이지당」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 충북 옥천군 소재 「옥천 이지당」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 심의 받고자 하는 사항임.
- 동 사항은 2020년 건축문화재분과 제11차 회의(2020.10.29)에서 원안가결된 사항으로, 예고기간('20.11.06~'20.12.05) 동안 별도의견 없었음.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 충청북도지사
- (2) 대상문화재 : 충청북도 유형문화재 제42호 「옥천 이지당」
 - 소 재 지 : 충청북도 옥천군 군북면 이백6길 126 (이백리 33번지)
 - 지 정 일 : 1977. 12. 06.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 옥천 이지당(沃川 二止堂)
 - 소 재 지 : 충청북도 옥천군 군북면 이백6길 126 (이백리 33번지)
 - 구조/형식 : 목조/정면6칸·측면1칸 몸체에 좌측3칸·우측2칸 익랑을 연결한 'ㄷ'자 정자형, 민도리, 홑처마
 - 수 량 : 1동
 - 조성연대 : 조선시대(1674년 건립)
 - 소유자(관리자) : 이지당계
 - 지정구역 : 152.6㎡(보호구역 1,447.4㎡)

2. 여수 진남관 주변 공영주차장 신축

가. 제안사항

전남 여수시 소재 국보 제304호 「여수 진남관」 주변 공영주차장 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 공영주차장 신축을 시행하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제2구역으로 공통사항 “높이 3m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우”에 해당됨.
- ※ ‘20년 11월 1차 자체회의 결과(2020.11.09.) : 부결
 - 역사문화경관 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 여수 진남관
 - 소 재 지 : 전남 여수시 동문로 11
 - 지 정 일 : 2001. 04. 17.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 여수시 중앙동 511 외 15필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 7m, 문화재에서 43m

○ 사업내용 : 공영주차장 신축

구 분	‘20.11월 자체 / 부결	금차
부지면적	2,782m ²	2,782m ²
건축면적	2,145.89m ²	2,145.89m ²
연 면 적	6,437.67m ²	<u>4,291.78m²</u>
층 수	지상3층	<u>지상2층</u>
최고높이	14.7m	<u>9.9m</u>
주차대수	208대	<u>160대</u>

3. 여수 통제이공 수군대첩비 주변 고소동 공영주차장 신축

가. 제안사항

전남 여수시 소재 보물 제571호 「여수 통제이공 수군대첩비」 주변 고소동 공영주차장 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 공영주차장 신축을 시행하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 문화재 보호구역이 일부 포함되며, 현상변경 허용기준 제3구역으로 공통사항 “높이 3m이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우”에 해당됨.
- ※ ‘20년 11월 1차 자체회의 결과(2020.11.09.) : 부결
- 역사문화경관 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 여수 통제이공 수군대첩비
 - 소 재 지 : 전남 여수시 고소3길 13
 - 지 정 일 : 1973. 05. 04.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 여수시 고소동 636-4번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 0m, 문화재에서 22m

○ 사업내용 : 공영주차장 신축

구 분	‘20.11월 자체 / 부결	금차
부지면적	2,068m ²	2,068m ²
건축면적	1,212.4m ²	1,212.4m ²
연 면 적	3,637.2m ²	3,637.2m ²
층 수	지상3층	지상3층
최고높이	14.8m	<u>13.9m</u>
주차대수	129대	129대

4. 강진 무위사 극락보전 주변 템플스테이 건립(재심의)

가. 제안사항

전남 강진군 소재 국보 제13호 「강진 무위사 극락보전」 주변 템플스테이 건립을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 강진 무위사 템플스테이 건립을 시행하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2020.11.19.) : 보류
 - 현지조사 후 재심의



다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 강진 무위사 극락보전
 - 소 재 지 : 전남 강진군 성전면 무위사로 308
 - 지 정 일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 강진군 성전면 월하리 1175-4, 1175-9
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 61m, 문화재에서 74m

○ 사업내용 : 템플스테이 건립

구 분	‘20.12차 / 보류	금차
건축면적	지상1층 : 82.62m ²	변경없음
주 칸	정면 5칸, 측면 2칸	변경없음
구 조	한식목구조, 5량가	변경없음
지 붕	팔각지붕, 홑처마	변경없음

※ 주요변경내용 : 건물 배치 변경

‘20.12차 / 보류	금차
	

5. 장성 백양사 소요대사탑 주변 화장실 신축(재심의)

가. 제안사항

전남 장성군 소재 보물 제1346호 「장성 백양사 소요대사탑」 주변에 화장실을 신축하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 화장실 신축이 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2020.10.15.) : 보류
 - 현지조사 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 장성 백양사 소요대사탑
 - 소 재 지 : 전남 장성군 북하면 백양로 1239
 - 지 정 일 : 2002. 09. 25.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 장성군 북하면 백양로 1239
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 470m

○ 사업내용 : 화장실 신축 1식

구 분	‘20.10차 / 보류	금차	
		1동(남자화장실): 31.32m ²	2동(여자화장실) : 40.5m ²
건축면적	97.2m ²	1동(남자화장실): 31.32m ²	2동(여자화장실) : 40.5m ²
평 면	“ㄱ”자형 평면	“—”자형 평면	“—”자형 평면
주 칸	정면5칸 측면3칸	정면3칸 측면1칸	정면3칸 측면2칸
양 식	민도리집	민도리집	민도리집
구 조	5량가구 지하1층:철근콘크리트 지상1층:한식목구조	3량가구 지하1층:철근콘크리트 지상1층:한식목구조	5량가구 지하1층:철근콘크리트 지상1층:한식목구조
지 붕	우진각지붕	맞배지붕	맞배지붕
기 단	화강석기단	화강석기단	화강석기단
높 이	5.912m	5.02m	5.87m

※ 주요변경내용 : 건물 분동 및 높이 축소

6. 서울 동관왕묘 주변 의료 및 근린생활시설 신축

가. 제안사항

서울 종로구 소재 보물 제142호 「서울 동관왕묘」 주변 의료 및 근린생활시설 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 의료 및 근린생활시설 신축에 따른 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제2구역 “서울시 조례에 따른 문화재 주변 건축물 높이 기준에 따름”에 해당됨.(4대문 밖의 문화재 : 보호구역 경계에서 7.5m 기준으로 양각 27°)
 - ⇒ 공통사항: 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 서울 동관왕묘
 - 소재지 : 서울 종로구 숭인2동 238-1번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 서울 종로구 숭인동 279번지 외 2필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 60m
 - 사업내용 : 의료 및 근린생활시설 신축
 - 대지면적 : 525.7㎡
 - 건물규모 : 지하 3층/ 지상 11층

- 건축면적 : 280.01m²
- 연 면 적 : 3,811.42m²
- 건물구조 : 철근콘크리트
- 건물높이 : 44.25m

7. 담양 남산리 오층석탑 주변 상징조형물 제작 설치(2차)

가. 제안사항

전남 담양군 소재 보물 제506호 「담양 남산리 오층석탑」주변에 상징조형물 제작 설치를 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 상징조형물 제작 설치에 따른 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제4차 건축문화재분과 심의결과(2020.4.16.) : 부결
- 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 담양 남산리 오층석탑
 - 소재지 : 전남 담양군 담양읍 남산리 342
 - 지정일 : 1969. 06. 16.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전남 담양군 담양읍 남산리 237-3
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 62m

○ 사업내용 : 상징조형물 제작 설치 1식

구 분	당 초(부결)	금 회
위 치	담양읍 지침리 11-2 (보호구역 내)	<u>담양읍 남산리 237-3</u> <u>(보호구역에서 62m)</u>
규 모	가로 8m*높이 6.25m*폭2m	변경없음
기 초	가로 12m*세로 7m*높이1m	변경없음
재 질	○ 내부,하부구조-철근, 콘크리트 ○ 관문 외벽-국산 화강석(인산석) ○ 바닥-현무암 바닥판석	변경없음
내 용	천년담양 문장 및 12개읍면 문장	변경없음

※ 주요변경내용 : 위치변경

8. 남원 용담사지 석조여래입상 주변 근린생활시설(소매점) 신축

가. 제안사항

전북 남원시 소재 보물 제42호 「남원 용담사지 석조여래입상」 주변 근린 생활시설(소매점) 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 근린생활시설(소매점) 신축을 시행하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 남원 용담사지 석조여래입상
 - 소재지 : 전북 남원시 주천면 용담리 292-1
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 전북 남원시 주천면 용담리 287-5
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 125.1m
 - 사업내용 : 근린생활시설(소매점) 신축
 - 대지면적 : 488㎡
 - 건물규모 : 지상 1층
 - 건축면적 : 158.5㎡
 - 건물구조 : 경량철골구조
 - 건물높이 : 8.012m

9. 안양 중초사지 당간지주 주변 오피스텔 신축

가. 제안사항

경기 안양시 소재 보물 제4호 「안양 중초사지 당간지주」 주변 오피스텔 신축을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 오피스텔 신축에 따른 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제4구역 “건축법 등 관련법령에 따라 처리”에 해당됨
⇒ 공통사항 : 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별심의

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 안양 중초사지 당간지주
 - 소 재 지 : 경기 안양시 만안구 석수1동 212-1번지
 - 지 정 일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 안양시 만안구 안양동 16-7
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 174m
 - 사업내용 : 오피스텔 신축
 - 대지면적 : 1,144.2m²
 - 건물규모 : 지하2층 / 지상15층
 - 건축면적 : 843.51m²
 - 연 면 적 : 11,002.42m²

- 건물구조 : 철근콘크리트
- 건물높이 : 51.58m

10. 양평 용문사 정지국사탑 및 비 주변 묘사채 건립공사

가. 제안사항

경기 양평군 소재 보물 제531호 「양평 용문사 정지국사탑 및 비」 주변 묘사채 건립을 위해 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변 묘사채 건립을 시행하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 양평 용문사 정지국사탑 및 비
 - 소재지 : 경기 양평군 용문면 신점리 산99-6
 - 지정일 : 1971. 07. 07.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 양평군 용문면 신점리 산99-6 외 1필지
 - 문화재와 이격거리 : 탑 보호구역에서 62m, 비 보호구역에서 30m
 - 사업내용 : 묘사채 2동 건립
 - 부지면적 : 3,592㎡
 - 건축면적
 - 1동(99㎡) : 정면5칸, 측면3칸, 팔작, 겹처마, 익공식
 - 2동(77.76㎡) : 정면3칸, 측면3칸, 맞배, 겹처마
 - 석축쌓기 : 216m(H=0.5~4.0m)

- 토수로 : 204m(300*300)
- 코아네드 : 풀씨 파종 25.1m²

11. 철원 도피안사 삼층석탑 주변 단독주택 신축 및 부지조성(2차)

가. 제안사항

강원 철원군 소재 보물 제223호 「철원 도피안사 삼층석탑」주변에 단독주택 신축 및 부지조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택 신축 및 부지조성하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.
- ※ ‘18년 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 심의결과(2018.06.21.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘18년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2018.12.20.) : 원안가결
- ※ ‘19년 3월 제1차 자체검토회의 결과(2019.03.13. / 변경허가) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘19년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2019.11.21.) : 부결
 - 지형 변화(절토)가 확대되는 등 역사문화 경관 저해 우려
- ※ ‘20년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2020.11.19.) : 부결
 - 기존 승인안보다 절토량 과다

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 철원 도피안사 삼층석탑
 - 소 재 지 : 강원 철원군 동송읍 관우리 423번지
 - 지 정 일 : 1963. 01. 21.

(3) 신청내용

- 사업위치 : 강원 철원군 동송읍 관우리 422번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 150m
- 사업내용 : 단독주택 신축 및 부지조성

구 분	‘18.12월/가결	‘20.11월/부결	신청안
신청인	○ ○ ○	○ ○ ○	좌동
대지면적	33,515m ²	33,515m ²	좌동
사업면적	9,653m ²	7,900m ² *군보협의에 따라 제외	좌동
동수	6개동	단독주택 6개동 신축 (3동×85.05m ² 3동×97.89m ² 총 548.82m ² /1층, 높이 6m)	좌동
절·성토	최대 4.8m (절토310m ³ , 성토12,018m ³)	최대 5.0m (절토2,604m ³ , 성토8,413m ³)	최대 5.0m (절토765m ³ , 성토8,292m ³)
부지내 도로	B=6.0m L=173.2m	B=6.0m L=223.0m	좌동
석축높이	식생블록 최대 2m	식생블록 최대 2m	좌동

12. 안동 법흥사지 칠층전탑, 안동 임청각 주변 중앙선(도담~영천) 기존선 시설물 철거

가. 제안사항

경북 안동시 소재 국보 제16호 「안동 법흥사지 칠층전탑」, 보물 제182호 「안동 임청각」 주변에 기존 철도시설을 철거하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 기존 철도시설을 철거하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 보호구역 및 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 안동 법흥사지 칠층전탑, 안동 임청각
 - 소재지 : 경북 안동시 법흥동 8-1 외
 - 지정일
 - 안동 법흥사지 칠층전탑 : 1962. 12. 20.
 - 안동 임청각 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 안동시 법흥동 20-3외
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내
 - 사업내용
 - 중앙선 도담~영천 복선전철(임청각 구간 L=480m) 기존 시설물 철거

- 교량 2개소(영방교 L=3.2m. 임청교 L=6m)
- 옹벽 2개소(L=434m), 궤도 및 토공 1식(L=395m)
- 기존 철도 보존(L=85m)
- 철거로 인한 진동 영향 대책
 - D.W.S(무진동공법) 적용
 - 범홍사지 칠층전탑에 계측기 설치(경사, 진동, 균열 등)

13. 군위 아미타여래삼존 석굴 주변 군위 부계 팔공쉼터 조성공사

가. 제안사항

경북 군위군 소재 국보 제109호 「군위 아미타여래삼존 석굴」 주변에 공원 쉼터를 설치하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 공원 조성과 주차장 등 편의시설을 설치하고자 하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”, 제4구역 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 군위 아미타여래삼존 석굴
 - 소재지 : 경북 군위군 부계면 남산리 1477번지
 - 지정일 : 1962. 12. 20.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경북 군위군 부계면 남산리 산16-1 외 4필지
 - 문화재와 이격거리
 - * 데크전망대(1구역/ 보호구역에서 156m)
 - * 공원조성부지(4구역/ 보호구역에서 228m)
 - 사업내용
 - 공원 쉼터 조성(1,961.0㎡)
 - 정자 전망대 1개소 설치(19.09㎡), 책 조형물 2개소 설치

- 산책로 인터로킹포장(217.0m^2), 인도블록설치(109.0m^2)
- 화강석경계석 설치($L=268.0\text{m}$), 자연석석축 쌓기($L=42.0\text{m}$)
- 자연측구배수로 설치($L=160.0\text{m}$), 주차장 설치(114.0m^2)
- 수목식재 23주, 잔디식재($1,744.0\text{m}^2$), 가감속차로 설치(390.0m^2)
- 쉼터 및 전망 데크 조성
- 쉼터 및 전망 데크 설치($B=8.60\text{m}$, $L=41.40\text{m}$)
- 주차장 설치(90.0m^2)

【검토사항】

안건번호 건축 2020-13-014

14. 세종 비암사 극락보전 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

세종특별자치시 소재 「세종 비암사 극락보전」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 세종특별자치시 유형문화재 제1호 「전의 비암사 극락보전」을 국가지정문화재(보물)로 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 세종특별자치시장
- (2) 대상문화재 : 세종특별자치시 유형문화재 제1호
「전의 비암사 극락보전(全義 碑岩寺 極樂寶殿)」
 - 소재지 : 세종특별자치시 전의면 비암사길 137(다방리4)
 - 지정일 : 2012. 12. 31.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 세종 비암사 극락보전(世宗 碑岩寺 極樂寶殿)
 - 소재지 : 세종특별자치시 전의면 비암사길 137(다방리4)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 비암사(대한불교조계종 비암사)
 - 시대/연대 : 조선시대
 - 수량 : 1동(182.2m²)
 - 지정면적 : 3,869m²
 - 구조/형식/형태 : 1고주 5량가/ 다포계(多包系)/ 단층 팔작지붕
 - 재질 : 목재, 한식기와

15. 평창 월정사 팔각 구층석탑 상륜부 해체보수공사 추가(2차) 검토

가. 제안사항

‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 강원 평창군 소재 국보 제48-1호 「평창 월정사 팔각 구층석탑」 상륜부 해체보수공사에 대하여 부의 하오니 추가 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘19년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 강원 평창군 소재 국보 「평창 월정사 팔각구층석탑」 상륜부 해체보수공사와 관련 추가 검토를 받고자 하는 사항임.
- ※ ‘19년 문화재위원회 제6차 건축문화재분과 심의결과(2019.06.20.) : 조건부가결
- 해체 후 보존처리 방식 등 보수계획을 구체화하여 재심의토록 함.
- ※ 문화재청(수리기술과) 조건부 설계승인(2019.07.10.)
- 석탑 노반이상 해체 설치, 수납상자 제작, 부식화합물 제거, 탈염 및 방청 처리, 보호코팅, 정밀현황조사 등
- ※ ‘20년 문화재위원회 제5차 건축문화재분과 심의결과(2020.05.21.) : 보류
- 해체에 따른 조치계획, 찰주와 석재의 분리 방안 등 작업 방법 제시
- ※ ‘20년 문화재위원회 제8차 건축문화재분과 심의결과(2020.08.20.) : 부결
- 이동거리 최소화 방안, 눕히지 않는 방안 등 해체보수 방안 재검토

다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 평창 월정사 팔각 구층석탑
 - 소재지/지정일 : 강원 평창군 진부면 오대산로 374-8/1962. 12. 20.
- (2) 사업내용
 - 사업지침 : 관계전문가의 자문을 받아 팔각구층석탑 상륜부를 원형대로 해체보수한다.

- 사업예산 : 250,000천원(국비 175,000천원, 지방비 75,000천원)
- 사업내용 : 석탑 상륜부 해체설치(8층 옥개석 이상)
 - 상륜부 금속 보존처리(부식화합물 제거, 탈염처리, 방청처리, 보호코팅 등)
 - 상륜부 석재 보존처리(건식·습식 세척, 수지 처리, 강화 처리)
 - 상륜부 조사(문양건본도), 과학적 분석(방사선 투과 촬영, 재질적 특성 분석)
 - 철골가설덧집 설치

16. 대구 북지장사 지장전 주변 요사채 신축 발굴 및 실시설계 검토

가. 제안사항

‘20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 대구광역시 동구 소재 보물 제805호 「대구 북지장사 지장전」 주변 요사채 신축 발굴 및 실시설계에 대하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 대구광역시 동구 소재 「대구 북지장사 지장전」 주변 요사채 신축 발굴 및 실시설계에 대한 검토를 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 대구 북지장사 지장전

- 소재지 : 대구 동구 도장길 243(도학동)
- 지정일 : 1984. 11. 30.

(2) 사업내용

- 사업지침
 - 관계전문가 자문을 받아 노후가 심한 요사채 2동 철거 및 적정규모의 요사채 건립 설계를 추진한다.
 - 관계전문가 자문을 받아 지장전 영역에 대한 시·발굴조사를 실시하고 그 결과를 요사채 개축설계에 반영한다.
- 사업예산 : 244,000천원(국비 170,800천원, 지방비 73,200천원)
- 사업위치 : 대구 동구 도장길 243 일원

(3) 발굴조사 결과

○ 시기구분

- (1기) 통일신라시대 삼층석탑, 고려시대 초기(초축) : 선문계와편, 연화문막새
- (2기) 고려중기~조선초기(1040년 입전 200결)
: 어골문기와편 및 귀목문막새편기와, 청자편, 분청자편
- (3기) 조선시대 중기(17세기, 미타전 건립시기)
: 중호문기와편 및 백자편(1차 화재층 상부)
- (4기) 조선시대 후기(18세기, 지장전 중건, 영세불망비 건립)
: 중호문기와편 및 백자편(2차 화재층 상부)

○ 유구

- (고려중기~조선초기) 건물지 2동, 사역 서쪽경계(남북방향장축) 축대,
동서방향 축대 1기, 진입부 시설 1기
- (조선중기) 소결시설 1기, 동서방향 축대 1기

○ 유물

- (통일신라시대) 선문기와편
- (고려시대) 청자편, 연화문(?)수막새편, 어골문, 격자문 기와편
- (조선시대) 분청자편, 백자편, 중호문 기와편 등

○ 의의

- 이번 고려중기~조선시대 건물지가 3단구역에서 확인, 북지장사 공방시설
(소결흔) 확인
- 고려~조선시대 북지장사 서쪽 경계 확인, 3단 구역 진입부 확인
- 출토 유물은 통일신라시대부터 조선시대까지 확인
(통신~고려 : 부지 조성층 / 고려~조선초기(분청자) : 생활면층 / 조선중기
(백자편) : 폐기층 및 교란층)

(4) 요사채 건축개요

○ 요사채1 (2021년 사업분)

- 면적 : 99.00m²
- 구조 : 한식 목구조(익공)

구 분	규모와 양식
평 면	‘一’자 평면
구 조	한식 목구조 (익공)
지 붕	‘一’자 맞배지붕 (한식 토기와 중와)
처마내밀기	1,500 mm
건 물 높 이	6,810 mm

○ 요사채2 (2022년 사업예정)

- 면 적 : 108.00m²
- 구 조 : 한식 목구조(익공)

구 분	규모 와 양식
평 면	‘ㄱ’자 평면
구 조	한식 목구조 (익공)
지 붕	‘ㄱ’자 맞배지붕 (한식 토기와 중와)
처마내밀기	1,350 mm
건 물 높 이	6,300 mm

17. 속초 신흥사 극락보전 주변 선원 및 법검당 리모델링 설계 재검토

가. 제안사항

‘20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 강원 속초시 소재 보물 제1981호 「속초 신흥사 극락보전」 주변 선원 및 법검당 리모델링 설계 안에 대하여 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 강원 속초시 소재 보물 「속초 신흥사 극락보전」 주변 선원 및 법검당 리모델링 설계 안과 관련하여 검토를 받고자 하는 사항임.
- ※ ‘20년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2020.11.19.) : 보류
- 현황 파악 필요

다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 속초 신흥사 극락보전
 - 소재지 : 강원도 속초시 설악산로 1137
 - 지정일 : 2018. 06. 04.
- (2) 사업내용
 - 사업지침 :
 - 관계전문가 자문을 받아 신흥사 선원 및 법검당 리모델링 설계용역을 실시한다.
 - 증개축이 아닌 기존 건물 리모델링 설계용역을 실시한다.
 - 사업예산 : 200,000천원(국비 140,000천원, 지방비 60,000천원)
 - ※ ’21년 문화재보수정비 국고보조사업 사전통지 : 신흥사 선원 및 법검당 리모델링(1차) 1,000,000천원(국비 700,000천원, 지방비 300,000천원)
 - 사업위치 : 강원도 속초시 설악산로 1137

○ 세부내용

구분		기존	리모델링 안	
선원	규모	정면11칸, 측면6칸, ㄷ자	좌동	
	건축면적/연면적	396.0m ² /396.0m ²	좌동	
	구조	한식목구조	좌동	
	최고높이/층수	10.29m/지상1층	좌동	
	지붕·처마	팔작지붕, 1출목 2익공·겹처마	좌동	
	실구성	방15개(대방1개 포함), 보일러실, 다리미실	방11개, 보일러실, 다리미실, 다실 등	
	기타	기존 마루 철거, 정면 온돌마루설치 목재차폐시설(L=70.8m, 무문관 기능) 설치 방구조 변경에 따른 창호 변경 등		
법검당	규모	정면7칸, 측면3칸, 一자	좌동	
	건축면적/연면적	173.21m ² /346.42m ²	좌동	
	구조	지하1층-철근콘크리트구조 지상1층-한식목구조	좌동	
	최고높이/층수	11.66m/지하1층·지상1층	좌동	
	지붕·처마	맞배지붕, 초익공·겹처마	좌동	
	실구성	지하1층-창고6개 지상1층-방6개	지하1층-방5개, 서고 등 지상1층-방7개	
	기타	석재난간철거 후 목재난간설치 지하층 퇴칸 회랑 및 우물반자 신설 방구조 변경에 따른 창호 변경 등		

18. 여주 신륵사 조사당 주변 적목당 해체보수 설계 검토

가. 제안사항

'20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 보물 제180호 「여주 신륵사 조사당」 주변 적목당 해체보수 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- '20년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진 중인 「여주 신륵사 조사당」 주변 적목당 해체보수 계획에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 여주 신륵사 조사당

- 소재지 : 경기 여주시 신륵사길 73
- 지정일 : 1963. 01. 21.

(2) 사업내용

- 사업위치 : 경기 여주시 신륵사길 73(천송동 282)
- 사업예산 : 2020년 120,900천원(국비 84,630, 지방비 36,270) / 설계비
- 사업지침 : 조사당 발굴조사에 따른 원지형 복원을 감안하여 관계전문가의 자문을 받아 적목당 해체 및 주변 건물들과의 연계를 고려한 설계를 실시한다.
- 설계내용 (전체해체보수) / 총공사비 1,500,000천원
 - 석축 및 기단 : 전체 해체 후 재설치
 - 초석 : 전체 해체 후 재설치, 1개소 신재교체
 - 기둥 : 기존 동바리 기둥 7개소 신재교체
 - 보 : 전체 해체 후 재설치, 5개소 신재교체

- 연목 : 80% 신재교체
- 기와 : 80% 신재교체
- 단청 : 교체 부재 고색단청

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자												
보물 제610호 영양 현리 삼층석탑	경북 영양 (○○○)	□ 제1종 근린생활시설(소매점) 신축 ○ 위치 : 영양군 영양읍 서부리 산123-3, 산123-4번지 * 제1구역(보호구역에서 484m 이격) ○ 사업내용 (대지면적) 453㎡ (건축면적) 95.94㎡ (연면적) 95.94㎡ (최고높이) 6.2m (층수) 지상1층 (구조) 경량철골/기타지붕 (외장마감) 지붕 : 샌드위치패널(회색) 벽체 : 징크패널(회색)	원안가결	'20.11.24												
보물 제610호 영양 현리 삼층석탑	경북 영양 (○○○)	□ 창고시설(일반창고) 신축 ○ 위치 : 영양군 영양읍 서부리 산123-3번지 * 제1구역(보호구역에서 499m 이격) ○ 사업내용 (대지면적) 453㎡ (건축면적) 97.29㎡ (연면적) 97.29㎡ (최고높이) 5.04m (층수) 지상1층 (구조) 경량철골/기타지붕 (외장마감) 지붕 : 샌드위치패널(회색) 벽체 : 샌드위치패널(회색)	원안가결	'20.11.24												
보물 제1243호 완주 송광사 대웅전	전북 완주 (○○○)	□ 대웅전 주변 석축 및 담장정비(변경허가) ○ 위치 : 완주군 소양면 송광수만로 255-16 * 보호구역 내 ※ '19년 10차 건축분과위원회 : 원안가결 ○ 사업내용(변경내용) <table><tr><th>구 분</th><th>당 초</th><th>변 경</th></tr><tr><td>석축</td><td>총 길이 : 52.25m 높이 : 1.0m</td><td>총 길이 : 61.09m 높이 : 1.0~1.5m</td></tr><tr><td>와편 담장</td><td>총 길이 : 69.28m 높이 : 0.9~1.2m</td><td>총 길이 : 76.69m 높이 : 0.9~1.4m</td></tr><tr><td>계단</td><td>1개소</td><td>2개소</td></tr></table>	구 분	당 초	변 경	석축	총 길이 : 52.25m 높이 : 1.0m	총 길이 : 61.09m 높이 : 1.0~1.5m	와편 담장	총 길이 : 69.28m 높이 : 0.9~1.2m	총 길이 : 76.69m 높이 : 0.9~1.4m	계단	1개소	2개소	원안가결	'20.11.24
구 분	당 초	변 경														
석축	총 길이 : 52.25m 높이 : 1.0m	총 길이 : 61.09m 높이 : 1.0~1.5m														
와편 담장	총 길이 : 69.28m 높이 : 0.9~1.2m	총 길이 : 76.69m 높이 : 0.9~1.4m														
계단	1개소	2개소														

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																																																																																																																																							
국보 제328호 예천 용문사 대장전과 윤장대	경북 예천 (○○○)	□ 가설건축물(관광안내소) 1동 설치 ○ 위치 : 예천군 용문면 내지리 396-1 * 제1구역(보호구역에서 42m 이격) ○ 내용 : 컨테이너 1동 설치 - 용도 : 관광안내소 - 규모 : 면적 9㎡ / 가로3m×세로3m×높이 3m	원안가결	'20.12.07																																																																																																																																							
보물 제674호 영덕 유금사 삼층석탑	경북 영덕 (○○○)	□ 산림재해예방임도 신설(변경허가) ○ 위치 : 영덕군 병곡면 금곡리 산89-1 외 4필지 * 제1구역(보호구역에서 260m 이격) ○ 사업내용 : 산림재해예방임도 신설 - 전체 사업량 : 길이 2km, 폭 3.0~5.0m - 허용기준 내 사업량 : 길이 1.22km, 폭 3.0~5.0m <table><tr><th rowspan="2">공종별</th><th rowspan="2">규격</th><th rowspan="2">단위</th><th colspan="3">수량</th></tr><tr><th>당초</th><th>변경</th><th>증감</th></tr><tr><td>Box난간</td><td>2.0*2.0</td><td>m</td><td>32</td><td>0</td><td>-32</td></tr><tr><td>Box날개벽</td><td>2.0*2.0</td><td>개소</td><td>2</td><td>0</td><td>-2</td></tr><tr><td>Box매설</td><td>2.0*2.0</td><td>m</td><td>5</td><td>0</td><td>-5</td></tr><tr><td>간이취수정</td><td></td><td>개소</td><td>2</td><td>0</td><td>-2</td></tr><tr><td>관매설</td><td>800m/m ~1,200m/m</td><td>m</td><td>190</td><td>229</td><td>39</td></tr><tr><td>관보호공(날개A형)</td><td>1,000m/m</td><td>m</td><td>6</td><td>15</td><td>9</td></tr><tr><td>관보호공(유입)</td><td>3000*1400 *140</td><td>개소</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>관보호공(유입)날개벽</td><td></td><td>개소</td><td>15</td><td>0</td><td>-15</td></tr><tr><td>관보호공(유입)돌찰</td><td>H=1.5~2.0</td><td>m</td><td>0</td><td>42</td><td>42</td></tr><tr><td>관보호공(유입)집수 정형</td><td>3000*1400 *140</td><td>개소</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>관보호공(유출)날개벽</td><td></td><td>개소</td><td>11</td><td>2</td><td>-9</td></tr><tr><td>관보호공(유출)날개형</td><td></td><td>개소</td><td>2</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>관보호공(유출)돌찰</td><td>H=1.5~2.5</td><td>m</td><td>0</td><td>62</td><td>62</td></tr><tr><td>돌기습막이(찰)</td><td>H=1.5~2.5</td><td>m</td><td>45</td><td>150</td><td>105</td></tr><tr><td>돌붙임</td><td></td><td>m2</td><td>105</td><td>262</td><td>157</td></tr><tr><td>돌쌓기(메쌓기)</td><td>H=1.0</td><td>m</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>유입구보호공</td><td>H=1.5</td><td>m</td><td>33</td><td>0</td><td>-33</td></tr><tr><td>집수정보강콘크리트</td><td></td><td>m2</td><td>0</td><td>3.2</td><td>3.2</td></tr><tr><td>집수형취수정</td><td></td><td>개소</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>측구돌쌓기(찰)</td><td>H=1.5</td><td>m</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>콘크리트포장</td><td></td><td>m</td><td>0</td><td>60</td><td>60</td></tr></table>	공종별	규격	단위	수량			당초	변경	증감	Box난간	2.0*2.0	m	32	0	-32	Box날개벽	2.0*2.0	개소	2	0	-2	Box매설	2.0*2.0	m	5	0	-5	간이취수정		개소	2	0	-2	관매설	800m/m ~1,200m/m	m	190	229	39	관보호공(날개A형)	1,000m/m	m	6	15	9	관보호공(유입)	3000*1400 *140	개소	0	1	1	관보호공(유입)날개벽		개소	15	0	-15	관보호공(유입)돌찰	H=1.5~2.0	m	0	42	42	관보호공(유입)집수 정형	3000*1400 *140	개소	0	13	13	관보호공(유출)날개벽		개소	11	2	-9	관보호공(유출)날개형		개소	2	8	6	관보호공(유출)돌찰	H=1.5~2.5	m	0	62	62	돌기습막이(찰)	H=1.5~2.5	m	45	150	105	돌붙임		m2	105	262	157	돌쌓기(메쌓기)	H=1.0	m	0	10	10	유입구보호공	H=1.5	m	33	0	-33	집수정보강콘크리트		m2	0	3.2	3.2	집수형취수정		개소	1	1	0	측구돌쌓기(찰)	H=1.5	m	0	20	20	콘크리트포장		m	0	60	60	원안가결	'20.11.24
공종별	규격	단위				수량																																																																																																																																					
			당초	변경	증감																																																																																																																																						
Box난간	2.0*2.0	m	32	0	-32																																																																																																																																						
Box날개벽	2.0*2.0	개소	2	0	-2																																																																																																																																						
Box매설	2.0*2.0	m	5	0	-5																																																																																																																																						
간이취수정		개소	2	0	-2																																																																																																																																						
관매설	800m/m ~1,200m/m	m	190	229	39																																																																																																																																						
관보호공(날개A형)	1,000m/m	m	6	15	9																																																																																																																																						
관보호공(유입)	3000*1400 *140	개소	0	1	1																																																																																																																																						
관보호공(유입)날개벽		개소	15	0	-15																																																																																																																																						
관보호공(유입)돌찰	H=1.5~2.0	m	0	42	42																																																																																																																																						
관보호공(유입)집수 정형	3000*1400 *140	개소	0	13	13																																																																																																																																						
관보호공(유출)날개벽		개소	11	2	-9																																																																																																																																						
관보호공(유출)날개형		개소	2	8	6																																																																																																																																						
관보호공(유출)돌찰	H=1.5~2.5	m	0	62	62																																																																																																																																						
돌기습막이(찰)	H=1.5~2.5	m	45	150	105																																																																																																																																						
돌붙임		m2	105	262	157																																																																																																																																						
돌쌓기(메쌓기)	H=1.0	m	0	10	10																																																																																																																																						
유입구보호공	H=1.5	m	33	0	-33																																																																																																																																						
집수정보강콘크리트		m2	0	3.2	3.2																																																																																																																																						
집수형취수정		개소	1	1	0																																																																																																																																						
측구돌쌓기(찰)	H=1.5	m	0	20	20																																																																																																																																						
콘크리트포장		m	0	60	60																																																																																																																																						

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제1307호 고흥 능가사 대웅전	전남 고흥 (○○○)	☐ 팔영산자동차야영장 내 이동식관리사 설치 ○ 위치 : 고흥군 점암면 성기리 산132-6 * 제1구역(보호구역에서 262m 이격) ○ 신청내용 : 이동식 관리사 설치 - 규모 : 3.0m × 2.5m(조립식)	원안가결	'20.11.24
보물 제57호 안동 조탑리 오층전탑	경북 안동 (○○○)	☐ 산림재해예방임도 신설(변경허가) ○ 위치 : 안동시 일직면 조탑리 130-13번지 일원 * 제1,3,5구역(보호구역에서 130m 이격) ○ 사업내용 : 소하천 정비 공사 - 하천정비 : L= 500m, B=17m - 제방공 : 흙깎기 5,915㎡, 흙쌓기 2,003㎡ - 호안공 : 옹벽블록(1000*330*500) 1,193㎡, 전석쌓기(600*700*850) 876㎡ - 구조물공 : 송리1교(B=5.0m, L=17.0m) - 포장공 : 콘크리트포장(B=4.0m, L=400m) ○ 변경신청내용 - 허가기간 연장 (당초) 2019.12.20. ~ 2020.12.31. (변경) 2019.12.20. ~ 2021.10.26. - 기타사항 변경 없음 ※ '19년 제13차 문화재위원회 결과 : 원안가결	원안가결	'20.11.24

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제291호 부안 내소사 대웅보전	전북 부안 (○○○)	□ 템플스테이 전용관(2관) 신축(변경허가, 2차) ○ 위치 : 부안군 진서면 내소사로 243 * 보호구역 내 ※ '19년 9차 건축분과위원회 : 조건부허가 - 관계전문가 자문을 받아 지형변화 최소화, 배치 조정 후 시행 ※ '20년 1차 자체회의 결과 : 부결 - 역사문화경관 저해 ○ 사업내용 - 전용관 배면 화장실 창호 형식변경 (변경전)외짝여닫이→(변경후)2짝여닫이 - “가”형 석축 변경 (변경전)H:1.2m, L:26m →(변경후)H:1.5m, L:27m - “나”형 석축 변경 (변경전)L:15m→(변경후)L:45m - 우수맨홀 (변경전)없음→(변경후)3개소 - 우수관 (변경전)없음→(변경후)41m ※ '20년 1차 자체회의 : 부결 - 템플스테이전용관(2관) : 면적동일 (위치 정면으로 1m이동) - 거친돌석축형 배수로 설치(H:1.2m, L:34m) ⇒ 거친돌석축형 H:1.2m, L:26m로 축소, 정면으로 2.3m 이동 - 진입로 정비(W:4m, L:118m, 경화흙포장) - 탐방로 경화흙포장(T-150mm, A:628㎡) - 수로암거 2연설치(폭 5m, L:5m) - 경계목 설치(270*180, L:32m) - 경계목 이설(270*180, L:103m) - 로프웬스 이설(H:0.6*W:1.5, L:102m) - 로프웬스 설치(H:0.6*W:1.5, L:94m)	원안가결	'20.11.24

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																																
국보 제53호 구례 연곡사 동 승탑	전남 구례 (○○○)	□ 길상암 법당 및 공양간 건립(변경허가) ○ 위치 : 구례군 토지면 피아골로 774 * 제1구역(보호구역에서 139m 이격) ※'19년 3차 건축분과위원회 : 부결 - 길상암 건립부지 전체 계획안 확인 후 심의 ※'19년 4차 건축분과위원회 : 부결 - 지형변화가 크고 역사문화경관 저해 ※'19년 6차 건축분과위원회 : 조건부가결 - 지형훼손 최소화, 담장구간 재검토 ※'19년 8차 건축분과위원회 : 부결 - 기 허가안 유지(변경신청 안은 현 지형에 대한 고려 미흡) ※'19년 12차 건축분과위원회 : 원안가결 ○ 사업내용(변경내용) (인법당) - 면적: 89.98㎡ → 90.90㎡ - 위치: 북동방향으로 5.9m 이동 (공양간) - 면적: 변경없음 - 위치: 북동방향으로 5.8m 이동 (기타변경내용) <table><tr><th>구 분</th><th>당 초</th><th>변 경</th><th>비 고</th></tr><tr><td>A구간 석축</td><td>H:1.5M, L:45M 면적:67.5㎡</td><td>H:1.5M, L:43.8M 면적:65.7㎡</td><td>-1.8㎡</td></tr><tr><td>A구간 배수로</td><td>H:0.3M,W:0.4 M,L:45.0M 면적:13.5㎡</td><td>H:0.3M,W:0.4 M,L:35.8M 면적:10.74㎡</td><td>-2.76㎡</td></tr><tr><td>B구간 석축</td><td>H:0.6M, L:38.0M 면적:22.8㎡</td><td>H:0.6M, L:36.0M 면적:21.6㎡</td><td>-1.2㎡</td></tr><tr><td>C구간 경계석</td><td>H:0.24M, L:13.0M 면적: 3.12㎡</td><td>변경없음</td><td></td></tr><tr><td>D구간 석축</td><td>H:1.0M, L:72.0M 면적:72.0㎡</td><td>H:0.93M, L:70.1M 면적:65.19㎡</td><td>-6.81㎡</td></tr><tr><td>D구간 담장</td><td>H:0.9M, L:72.0M 면적:64.8㎡</td><td>H:1.1M, L:70.1M 면적:77.11㎡</td><td>+12.31㎡</td></tr><tr><td>진입로 포장</td><td>W:3.0M, L:32.0M 면적:96.0㎡</td><td>W:4.0M, L:28.0M 면적:112.0㎡</td><td>+16.0㎡</td></tr></table>	구 분	당 초	변 경	비 고	A구간 석축	H:1.5M, L:45M 면적:67.5㎡	H:1.5M, L:43.8M 면적:65.7㎡	-1.8㎡	A구간 배수로	H:0.3M,W:0.4 M,L:45.0M 면적:13.5㎡	H:0.3M,W:0.4 M,L:35.8M 면적:10.74㎡	-2.76㎡	B구간 석축	H:0.6M, L:38.0M 면적:22.8㎡	H:0.6M, L:36.0M 면적:21.6㎡	-1.2㎡	C구간 경계석	H:0.24M, L:13.0M 면적: 3.12㎡	변경없음		D구간 석축	H:1.0M, L:72.0M 면적:72.0㎡	H:0.93M, L:70.1M 면적:65.19㎡	-6.81㎡	D구간 담장	H:0.9M, L:72.0M 면적:64.8㎡	H:1.1M, L:70.1M 면적:77.11㎡	+12.31㎡	진입로 포장	W:3.0M, L:32.0M 면적:96.0㎡	W:4.0M, L:28.0M 면적:112.0㎡	+16.0㎡	원안가결	'20.11.24
구 분	당 초	변 경	비 고																																	
A구간 석축	H:1.5M, L:45M 면적:67.5㎡	H:1.5M, L:43.8M 면적:65.7㎡	-1.8㎡																																	
A구간 배수로	H:0.3M,W:0.4 M,L:45.0M 면적:13.5㎡	H:0.3M,W:0.4 M,L:35.8M 면적:10.74㎡	-2.76㎡																																	
B구간 석축	H:0.6M, L:38.0M 면적:22.8㎡	H:0.6M, L:36.0M 면적:21.6㎡	-1.2㎡																																	
C구간 경계석	H:0.24M, L:13.0M 면적: 3.12㎡	변경없음																																		
D구간 석축	H:1.0M, L:72.0M 면적:72.0㎡	H:0.93M, L:70.1M 면적:65.19㎡	-6.81㎡																																	
D구간 담장	H:0.9M, L:72.0M 면적:64.8㎡	H:1.1M, L:70.1M 면적:77.11㎡	+12.31㎡																																	
진입로 포장	W:3.0M, L:32.0M 면적:96.0㎡	W:4.0M, L:28.0M 면적:112.0㎡	+16.0㎡																																	

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																					
보물 제9호 용인 서봉사지 현오국사탑비	경기 용인 (○○○)	□ 근린생활시설 신축(변경허가) ○ 위치 : 용인시 수지구 신봉동 산110 * 제1,2구역(보호구역에서 400m 이격) ※'18년 10차 건축분과위원회 : 부결 - 역사문화경관 저해 ※'18년 11차 건축분과위원회 : 부결 - 역사문화경관 저해 ※'18년 12차 건축분과위원회 : 부결 - 절토량 과다 및 토목도면 보완필요 ※'19년 4차 건축분과위원회 : 부결 - 역사문화경관 저해 ※'19년 6차 건축분과위원회 : 부결 - 역사문화경관 저해 ※'19년 8차 건축분과위원회 : 부결 - 역사문화경관 저해 ※'19년 10차 건축분과위원회 : 보류 - 관계전문가 현지조사 후 재심의 ※'19년 12차 건축분과위원회 : 원안가결 (대지면적 : 2,795㎡, 건축/연면적 : 518.93㎡/1,298.87㎡ 층수/높이 : 지하1층, 지상2층/ 10.65m) ※'20년 2차 건축분과위원회(변경허가) : 원안가결 ○ 사업내용(변경내용) <table><tr><th>구 분</th><th>당 초('20년2차)</th><th>변 경</th></tr><tr><td>용도</td><td>근생 및 단독주택</td><td>근생</td></tr><tr><td>위치</td><td>신봉동 746-1외 2필 (보호구역에서 360m)</td><td>신봉동 746-1외 3필 (보호구역에서 400m)</td></tr><tr><td>대지 면적</td><td>2,795㎡</td><td>1,823㎡</td></tr><tr><td>건축 면적</td><td>518.93㎡</td><td>362.97㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>1,266.84㎡</td><td>1,392.23㎡</td></tr><tr><td>높이</td><td>10.43m</td><td>10.12m</td></tr></table> * 제2구역 높이기준 : 11m(평지붕)	구 분	당 초('20년2차)	변 경	용도	근생 및 단독주택	근생	위치	신봉동 746-1외 2필 (보호구역에서 360m)	신봉동 746-1외 3필 (보호구역에서 400m)	대지 면적	2,795㎡	1,823㎡	건축 면적	518.93㎡	362.97㎡	연면적	1,266.84㎡	1,392.23㎡	높이	10.43m	10.12m	원안가결	'20.11.24
구 분	당 초('20년2차)	변 경																							
용도	근생 및 단독주택	근생																							
위치	신봉동 746-1외 2필 (보호구역에서 360m)	신봉동 746-1외 3필 (보호구역에서 400m)																							
대지 면적	2,795㎡	1,823㎡																							
건축 면적	518.93㎡	362.97㎡																							
연면적	1,266.84㎡	1,392.23㎡																							
높이	10.43m	10.12m																							

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자										
보물 제323호 청도 석빙고	경북 청도 (○○○)	□ 기존창고 철거 및 창고 신축 ○ 위치 - 철거 : 경북 청도군 화양읍 교촌리 27-1 외 5필지 - 신축 : 경북 청도군 화양읍 교촌리 29 * 제1구역(청도향교 보호구역에서 30m, 석빙고 보호구역에서 230m 이격) ○ 사업내용 : 창고 신축 - 대지면적 : 660㎡ - 건축면적(연면적) : 129.6㎡ - 건물높이 : 4.9m/1층 - 구조/지붕 : 경량철골구조 / 플라스틱 기와 맞배지붕 * 경상북도 문화유산과(2020.11.19.) - 조건부허가 : 최고높이 5m 이하, 문화재와 어울리는 색상 사용	원안가결	'20.11.24										
보물 제147호 밀양 영남루	경남 밀양 (○○○)	□ 밀양강 야외공연장 경관개선 사업(변경허가) ○ 위치 : 밀양시 삼문동 253-6번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 160m 이격) ○ 사업내용 <table><thead><tr><th>당초</th><th>변경</th></tr></thead><tbody><tr><td>-데크설치 L=517m</td><td>-데크설치 L=279m -제방둑마루포장 L=210m</td></tr><tr><td>-식생블록 H=1.32~1.65m, A=375㎡</td><td>-식생블록 H=1.65~2.64m, A=639㎡</td></tr><tr><td>-데크계단 5개소</td><td>-데크계단 6개소(디자인 변경)</td></tr><tr><td></td><td>- 기존제방도막형포장 A=2,288㎡</td></tr></tbody></table> ※ 자체검토회의 허가('20.3.25.)	당초	변경	-데크설치 L=517m	-데크설치 L=279m -제방둑마루포장 L=210m	-식생블록 H=1.32~1.65m, A=375㎡	-식생블록 H=1.65~2.64m, A=639㎡	-데크계단 5개소	-데크계단 6개소(디자인 변경)		- 기존제방도막형포장 A=2,288㎡	원안가결	'20.12.07
당초	변경													
-데크설치 L=517m	-데크설치 L=279m -제방둑마루포장 L=210m													
-식생블록 H=1.32~1.65m, A=375㎡	-식생블록 H=1.65~2.64m, A=639㎡													
-데크계단 5개소	-데크계단 6개소(디자인 변경)													
	- 기존제방도막형포장 A=2,288㎡													

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제510호 칠곡 기성리 삼층석탑	경북 칠곡 (○○○)	☐ 단독주택 신축에 따른 도로개설 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 기성리 911 * 제4구역(보호구역에서 270m 이격) ○ 사업내용 - 도로개설 : B=4m/L=77.4m - 배수관 : D=300mm/L=79m - 담장기초 : H=0.5~1m/L=97m - 측벽 : H=0.5~1m/L=17m ※ 4구역 현상변경허용기준 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리	원안가결	'20.12.07
보물 제553호 안동 예안이씨 충효당	경북 안동 (○○○)	☐ 풍산천 정비공사(2차) ○ 위치 : 안동시 풍산읍 하리리 231-7번지 * 제1구역(보호구역에서 373m 이격) ○ 내용 : 하천 정비공사 - 토공 : 흙깎기 830m³, 흙쌓기 37m³ (최고높이 3.6m) - 구조물공 : 매트리스형 게비온(S=9m, L=150m/최고높이 3m) ※ 동일 내용 사업 '20년 1월 자체회의 결과 원안가결로 허가 통지 <허가 내용> ☐ 하천제방 사면보강 공사 ○ 위치 : 경북 안동시 풍산읍 상리리, 하리 리 지내 * 제1구역(보호구역에서 110m 이격) ○ 사업내용 - 토공 : 흙깎기 4,045m³, 흙쌓기 259m³, 최고높이 3.6m - 구조물공 : 매트리스형 돌망태 5,409m², 최고높이3.0m	원안가결	'20.12.07

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제564호 창녕 영산 만년교	경남 창녕 (○○○)	☐ 교차로 개선사업 ○ 위치 : 창녕군 영산면 서리 147-6 일원 * 제4구역(보호구역에서 420m 이격) ○ 사업내용 : 국도79호선 창녕 영산 서리 교차로 개선사업 - 회전교차로 설치 : 3,981㎡ - 기존건물철거 등 부대공사 ※ 자체검토회의 허가('19.2.1.~'20.4.1), 허가 기간 만료 후 재신청	원안가결	'20.12.07
보물 제802호 공주 마곡사 대광보전	충남 공주 (○○○)	☐ 조형물 설치 등 ○ 위치 : 공주시 사곡면 운암리 655, 산72-1, 624-6 * 제1구역(보호구역에서 80m, 100m, 410m 이격) ○ 사업내용 - 사업명 : 「우리고장 평화플랜」 “백범 김구 명상의 길에서 평화를 꿈꾸다.” - 위치 : 백련암, 마곡사 부지 내 삭발바위, 백범김구 명상길(정상부) - 내용 : 조형물 설치(김구흉상 3개), 수국정원(1식), 포토존벤치(돌벤치2, 주물벤치4)	조건부가결 (백련암 흉상설치는 별도의 적정장소로 이전)	'20.11.09
국보 제147호 울주 천전리 각석	울산 울주 (○○○)	☐ 농막 설치 ○ 위치 : 울주군 언양읍 대곡리 838 * 제1구역(보호구역에서 260m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 972㎡ - 농막면적 : 18㎡(3*6*2.6m) - 재질 : 철골프레임(컨테이너) - 목적 : 농지경작 농기계 보관	조건부가결 (존치기간 연장 신고시 문화재 보호법 관련 재허가를 득할 것)	'20.11.24

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
국보 제99호 김천 갈항사지 동·서 삼층석탑	서울 용산 (○○○)	☐ 삼층석탑 기단 받침석 보강 ○ 위치 : 용산구 서빙고로 137 국립중앙박물관 ○ 내용 : 삼층석탑 기단 받침석 보강 - 재료 : 화강석 - 작업목적 : 접합부 수지처리 부위 미관저해, 적심의 홀러내림 방지 - 작업내용 · 기단 받침석 덮을 수 있도록 ㄱ자형태로 제작 · 접합 없이 맞춤형식(귀맞춤) · 지면에 10cm이상 묻히도록 설치 · 기단부 형태에 맞춰 수작업으로 가공	조건부가결 (관계전문가 자문 받아 시행)	‘20.11.24
보물 제116호 영주 석교리 석조여래입상	경북 영주 (○○○)	☐ 농막 설치 ○ 위치 : 영주시 순흥면 읍내리 68 * 제1구역(보호구역에서 94m 이격) ○ 사업내용 : 농막설치 - 용도 : 농자재 보관 - 규모 : 6.5m×3m×3.3m	조건부가결 (존치기간 연장 신고 시 문화재 보호법 관련 재허가를 득학 것)	‘20.12.07
보물 제356호 부여 무량사 극락전	충남 부여 (○○○)	☐ 무량사 상수도 인입 사업 ○ 위치 : 부여군 외산면 무량로 203 외 5필지 * 보호구역 내, 제1구역 ○ 사업내용 - 기 매설된 하수관로 주변 상수도관 매설 · 길이 295m(무량사 사찰 경내~매표소) · 깊이 1.0m, 폭 1.0m 터파기 후 상수도관 매립	조건부가결 (터파기 시 관계전문가 입회)	‘20.12.07

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제564호 창녕 영산 만년교	경남 창녕 (○○○)	☐ 전시회 및 체험행사 개최 ○ 위치 : 창녕군 영산면 동리 238 일원 * 보호구역 내 ○ 사업내용 - 행사개요 · 일시 : '20.12.12.(토)~12.13.(일) · 인원 : 행사진행 12명, 관람객 일 50명 예상 · 목적 : 전통문화계승, 지역경제 활성화 · 행사내용 : 한복전시, 부채전시 및 나눔, 예절 체험, 전통 찻자리 체험 등 - 주요사항 · 텐트(3*6m) 5개/테이블(1.8*0.6m) 10개 / 행사용플라스틱의자 20개 · 전기 및 가스버너 사용, 사진 및 동영상 촬영 진행	조건부가결 (화기사용 금지)	'20.12.07
보물 제252호 포항 보경사 원진국사비	경북 포항 (○○○)	☐ 굴착 조사 ○ 위치 : 포항시 북구 송라면 중산리 575-6번지 외 6필지 * 제1구역(보호구역에서 275m 이격) ○ 사업내용 : 단층구조선 조사를 위한 굴착 - 굴착너비 : 5m - 굴착길이 : 30m 내외, 4라인(총100m) - 굴착깊이 : 3m 이내 - 굴착면적 : 500㎡ - 굴착장비 : 백호우(06버킷)	부결 (문화재와 이격한 위치 변경 검토)	'20.11.24

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제553호 안동 예안이씨 충효당	경북 안동 (○○○)	☐ 풍산천 정비공사(1차) ○ 위치 : 안동시 하리리 231-7번지 * 제1구역(보호구역에서 373m 이격) ○ 내용 : 하천 정비공사 - 토공 : 흙깎기 830m ³ , 흙쌓기 37m ³ (최고높이 3.6m) - 구조물공 : 매트리스형 게비온(S=9m, L=150m / 최고높이 3m)	부결 (경관을 고려한 재료 변경 등 적정방안 검토)	'20.11.24
보물 제189호 칠곡 송림사 오층전탑	경북 칠곡 (○○○)	☐ 동물 및 식물 관련 시설(작물재배사) 신축 ○ 위치 : 칠곡군 동명면 구덕리 83번지 * 제1구역(문화재로부터 110m 이격) ○ 사업내용 : 버섯 작물재배사 신축 - 대지면적 : 3,523m ² - 건축면적 : 270m ² - 연면적 : 270m ² - 최고높이 : 4.7m - 층수 : 지상1층 - 구조 : 일반철골구조	부결 (역사문화 경관 저해)	'20.11.24
국보 제147호 울주 천전리 각석	울산 울주 (○○○)	☐ 대곡리공룡발자국화석 문화재 이용 증강 현실(AR) 공룡 체험 서비스 안내판 설치 ○ 위치 : 울주군 두동면 천전리 산210-2 일원 * 보호구역, 제1구역 내 ○ 사업내용(단위 : m) - 종합안내판 1개소 1.2*1.8(지주1.8) - 서비스안내판 5개소 1.0*0.8(지주1.8) - 포토존안내판 5개소 1.0*0.8(지주1.8) - 서비스안내동판 5개소 설치 0.3*0.3 - 포토존안내동판 5개소 설치 0.3*0.3	부결 (세계유산 등재와 연계 추진 필요)	'20.11.24

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 제93호 파주 용미리 마애이불입상	경기 파주 (○○○)	☐ 탁본 ○ 위치 : 파주시 광탄면 혜음로 742-28 * 당해문화재. ○ 내용 : 문화재 탁본 - 작업내용 : 습식 탁본(불상 우측 작은 암벽의 명문 탁본) - 탁본사유 : 학술연구(불상조성시기 연구), 청송심씨 신문에 게재 * 기존 탁본 이력은 없으며, '18년 정밀실측 자료에 명문에 대한 간단한 소개 있음	부결 (‘18년 정밀실측조사보고서와 ‘14년 수리보고서 자료를 활용토록 함)	‘20.11.24